

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	CAP. 01	DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Desmatação, decapagem e limpeza de terra vegetal incluindo desenraizamento de árvores de pequeno porte e carga, transporte e colocação dos produtos sobrantes para RCD licenciado, incluindo todos os trabalhos necessários a sua correta execução.	m2	54
	CAP. 02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
2	2.1	Escavação geral de terras em terreno de qualquer natureza para implantação geral da obra, bem como abertura de sapata de fundação, carga e transporte de resíduos sobrantes para RCD licenciado, de acordo com as peças desenhadas. (25% de empolamento).	m3	94,05
	CAP. 03	BETÕES		
3	3.1	Execução de betão de limpeza/regularização em muro de suporte com 0,10m de espessura, com betão da classe NP EN 206-1: C16/20 X0(P) Cl1,0 D _{máx} 22 S3, descofragem e fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	28,8
4	3.2	Fornecimento e execução de betão ciclópico 60% de betão e 40% em rocha basáltica, em muros de contenção a construir incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e execução do sistema de drenagem através de barbacãs dispostos em equinócio Ø90 mm, assim como todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	m3	63,36
	CAP. 04	REVESTIMENTO DE PAREDES		
5	4.1	Fornecimento e execução de pedra aparelhada, com estereomia local, em muro frontal, através do assentamento de ligações em argamassa tradicional de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	m2	72
	CAP. 05	TRABALHOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS		
6	5.1	Fornecimento e execução de pedra aparelhada, com estereomia local, em muro frontal, através do assentamento de ligações em argamassa tradicional de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	m	20,9