



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Alimentação Quadro Elétrico Veículos Elétricos		
1	1.1	XV 1x150 0.6/1Kv	ml	480
2	1.2	Cabo XV 5G25 PT 0.6/1Kv	ml	100
	2.	Quadro Elétrico Veículos Elétricos		
3	2.1	Quadro contag. BTE 400A c/ cx til's cx contagem e P400	UN	1
4	2.2	Univ. IP65 UV A 1150 L 850 P 300	UN	1
5	2.3	HA457 Interruptor + Punho 4P 400A R	UN	1
6	2.4	HDA126L Disj. Geral X160 4P4D 125A 18KA 6M	UN	3
7	2.5	CDH840F Inter. Dif. 3P+N 40A 30ma HI c/ bornes de	UN	3
8	2.6	NFN432 Disj 4P 6/10Ka C-32A 4M	UN	3
9	2.7	JP003 Mascara Branca Ral 9010em banda 10mod	UN	12
10	2.8	KDN499 Pente de ligação tetrapolar 1 M	UN	1
11	2.9	UDO1F1 Unid. Equip. c/ tampa opaca Extr. A2x75L250 univ	UN	1
12	2.10	UDO2F1 Unid. Equip. c/ tampa opacaextr. A2x75x500	UN	1
13	2.11	UD11F1 Unid.Equip. c/tampa opaca p/RNE A150I250	UN	2
14	2.12	UD21B6 Unid. equip. p/Ap.mod. 2filas 1x10m c/ calha	UN	1
15	2.13	UD22B6 Unid. equip. p/Ap.mod 2filas c/ calha 1x24M A300 L500	UN	1
16	2.14	UE21D3 Unid. equip. barr. vertical 4P 400A A300 L250 univ	UN	1
17	2.15	UK1A3 Unid. equip. p/ disj x160 1x12M 300x250	UN	1
18	2.16	UK1S1 Unid.equip. p/ Interr. HA250 A300 L250 Univ.	UN	1
19	2.17	UK22A2 Unid. Equip. p/disj X160 1x24M 300x500	UN	1
20	2.18	UN07A Jogo de 2 montantes Univ. A1050	UN	3
21	2.19	Disjuntor P250 TM-4D 250A 25Ka	UN	1
	3.	Rede de Terras		
22	3.1	Caixa de medição terra	UN	1
23	3.2	Abraçadeira p/electrodo duplo aperto	UN	6
24	3.3	Electrodo terra c/ 1.5 - 2 roscas	UN	6
25	3.4	Cabo cobre NU 95mm	ml	30