

**“PISCINA DE SÃO VICENTE – EXECUÇÃO DE SALAS PARA O NÚCLEO DO CONSERVATÓRIO
– ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA”**

CADERNO DE ENCARGOS

LISTA DE ESPÉCIES E QUANTIDADES DE TRABALHOS

Nota 1 - As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos produtos sobranceiros a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções dos fabricantes.

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e acessórios, remates, isolamentos.

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos acessórios de desmontagem, renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados.

“PISCINA DE SÃO VICENTE – EXECUÇÃO DE SALAS PARA O NÚCLEO DO CONSERVATÓRIO – ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA”			
	Designação dos Trabalhos	Quantidades	Unidade
CAP. 01	EXECUÇÃO DE 4 SALAS DE MÚSICA		
1.1	Desmontagem de rede elétrica, rede de incêndios e de alarme, para posterior aproveitamento e recolocação de armaduras adaptadas aos novos espaços, incluindo desvios.	1	un
1.2	Fecho de porta de 2 folhas de abrir em alumínio com gesso cartonado do tipo pladur, incluindo massas, fitas e pintura em ambas as faces.	1	un
1.3	Desmontagem de aparelhos de ar condicionado para posterior adaptação e recolocação, inseridos nos novos tetos.	2	un
1.4	Proteção do pavimento com mantas, durante a execução das paredes divisórias e novo teto.	1	un
1.5	Fornecimento e execução de divisória desde o pavimento até ao teto (total do pé direito), composta por estrutura dupla de suporte em perfis metálicos de 48mm, revestimento nos dois lados com duas chapas de gesso cartonado de 12.5mm cada, do tipo “Knauf Acustik”, ou equivalente, estrutura metálica de suporte as novas portas com perfis do tipo “Facar” de 100x40mm ou equivalente, isolamento com duas mantas de fibra mineral “Ultracustic” de 45mm de espessura cada, fechamento de juntas com massas próprias, com acabamento pronto a pintar.	153,86	m2
1.6	Fornecimento e execução de forra desde o pavimento até ao teto (total do pé direito), composta por estrutura dupla de suporte em perfis metálicos de 48mm, revestimento num lado com duas chapas de gesso cartonado de 12.5mm cada, do tipo “Knauf Acustik”, ou equivalente, estrutura metálica de suporte as novas portas com perfis do tipo “Facar” de 100x40mm ou equivalente, isolamento com duas mantas de fibra mineral “Ultracustic” de 45mm de espessura cada, fechamento de juntas com massas próprias, com acabamento pronto a pintar.	154,11	m2
1.7	Fornecimento e montagem de teto falso misto – parte acústica amovível em placas de gesso perfuradas com 600mm x 600mm x 12.5mm do tipo “knauf danoline – unity 3 – contur”, ou equivalente, com lâ de 80mm, incluindo estrutura metálica de suporte suspenso.	158,97	m2
1.8	Fornecimento e montagem de novas portas acústicas em madeira, com 203x82.5cm, incluindo foras, guarnições, juntas acústicas, ferragens inox, sistemas de fixação e acabamento a verniz.	4	un
1.9	Manutenção geral de todos os vãos em alumínio existentes nos compartimentos a intervir, incluindo transformação de uma janela no compartimento 5, substituição de vedantes e borrachas, revisão nos sistemas de fecho e de fixação	10	un
1.10	Fornecimento e aplicação de pintura, com tintas de 1ª qualidade, incluindo lixagem das superfícies, aplicação de primário nas paredes divisórias de pladur executadas, e paredes existentes nas zonas a intervencionadas.	674,91	m2
1.11	Fornecimento e execução de rodapé com 7cm em PVC de cor branca	152,34	m2
1.12	Execução de limpeza final da obra, incluindo desmonte de infraestrutura e equipamentos que deram apoio a obra, carga e transporte de todos os materiais sobranes.	1	un