

**“PISCINA DE SÃO VICENTE – EXECUÇÃO DE SALAS PARA O NÚCLEO DO
CONSERVATÓRIO – ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA”**

PRAZOS DE GARANTIAS

“PISCINA DE SÃO VICENTE – EXECUÇÃO DE SALAS PARA O NÚCLEO DO CONSERVATÓRIO – ESCOLA PROFISSIONAL DAS ARTES DA MADEIRA		
ITEM	DESIGNAÇÃO DO TRABALHO	PRAZO DE GARANTIA
CAP. 01	EXECUÇÃO DE 4 SALAS DE MÚSICA	
1.1	Desmontagem de rede elétrica, rede de incêndios e de alarme, para posterior aproveitamento e recolocação de armaduras adaptadas aos novos espaços, incluindo desvios.	N.A.
1.2	Fecho de porta de 2 folhas de abrir em alumínio com gesso cartonado do tipo pladur, incluindo massas, fitas e pintura em ambas as faces.	N.A.
1.3	Desmontagem de aparelhos de ar condicionado para posterior adaptação e recolocação, inseridos nos novos tetos.	N.A.
1.4	Proteção do pavimento com mantas, durante a execução das paredes divisórias e novo teto.	N.A.
1.5	Fornecimento e execução de divisória desde o pavimento até ao teto (total do pé direito), composta por estrutura dupla de suporte em perfis metálicos de 48mm, revestimento nos dois lados com duas chapas de gesso cartonado de 12.5mm cada, do tipo “Knauf Acustik”, ou equivalente, estrutura metálica de suporte as novas portas com perfis do tipo “Facar” de 100x40mm ou equivalente, isolamento com duas mantas de fibra mineral “Ultracustic” de 45mm de espessura cada, fechamento de juntas com massas próprias, com acabamento pronto a pintar.	2 anos
1.6	Fornecimento e execução de forra desde o pavimento até ao teto (total do pé direito), composta por estrutura dupla de suporte em perfis metálicos de 48mm, revestimento num lado com duas chapas de gesso cartonado de 12.5mm cada, do tipo “Knauf Acustik”, ou equivalente, estrutura metálica de suporte as novas portas com perfis do tipo “Facar” de 100x40mm ou equivalente, isolamento com duas mantas de fibra mineral “Ultracustic” de 45mm de espessura cada, fechamento de juntas com massas próprias, com acabamento pronto a pintar.	2 anos
1.7	Fornecimento e montagem de teto falso misto – parte acústica amovível em placas de gesso perfuradas com 600mm x 600mm x 12.5mm do tipo “knauf danoline – unity 3 – contur”, ou equivalente, com lâ de 80mm, incluindo estrutura metálica de suporte suspenso.	2 anos
1.8	Fornecimento e montagem de novas portas acústicas em madeira, com 203x82.5cm, incluindo foras, guarnições, juntas acústicas, ferragens inox, sistemas de fixação e acabamento a verniz.	2 anos
1.9	Manutenção geral de todos os vãos em alumínio existentes nos compartimentos a intervir, incluindo transformação de uma janela no compartimento 5, substituição de vedantes e borrachas, revisão nos sistemas de fecho e de fixação.	2 anos
1.10	Fornecimento e aplicação de pintura, com tintas de 1ª qualidade, incluindo lixagem das superfícies, aplicação de primário nas paredes divisórias de pladur executadas, e paredes existentes nas zonas a intervencionadas.	2 anos
1.11	Fornecimento e execução de rodapé com 7cm em PVC de cor branca.	2 anos
1.12	Execução de limpeza final da obra, incluindo desmonte de infraestrutura e equipamentos que deram apoio a obra, carga e transporte de todos os materiais sobranes.	N.A.