



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ENCARGOS GERAIS		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a regulamentação em vigor. Fornecimento e preenchimento de registos no livro de obra. Vedação da obra.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde.	vg	1
3	1.3	Sinalização temporária de trabalhos, nos termos do Decreto Regulamentar n.º 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e remoção.	vg	1
	2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
4	2.1	Reperfilamento da via, incluindo limpeza de bermas e valetas, com posterior colocação em vazadouro (a combinar com a fiscalização) dos produtos sobrantes, e todos os trabalhos acessórios e complementares.	m2	888
	3	DRENAGEM		
5	3.1	Execução de valetas triangulares com 0,50m de largura	ml	200
6	3.2	Execução de serventias em manilhas envolvidas em betão com 0,50 de diametro e respetivo encaminhamento de águas para as linhas de água existentes	ml	20,00
	4	PAVIMENTAÇÃO		
7	4.1	Aplicação e transporte de tout-venant fornecido pela Junta de Freguesia com espessura média de 15 cm, incluindo compactação e todos os trabalhos acessórios e complementares, pronto a receber pavimento.	m2	888
8	4.2	Execução de camada de mistura a quente com a função de desgaste(BD) na espessura de 6cm , incluindo rega betuminosa de impregnação, com a aplicação de betuminosa na faixa de rodagem.	m2	888
	5	CONSTRUÇÃO DE MUROS		
9	5.1	Construção de muros em blocos de cimento nas duas zonas de alargamento com altura de 1m e respetivas fundações em betão armado	m2	100