

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
	1.1	Geral - Os trabalhos de montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, os trabalhos de limpeza de estaleiro e toda a obra, desde a fase inicial à fase final da mesma, os trabalhos de implementação referentes à satisfação dos regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho, os trabalhos de reestabelecimento de serventias e os trabalhos e meios necessários de acesso ao local a intervir, encontram-se diluídos nos preços unitários do presente articulado.		
1	1.2	Fornecimento e montagem de placa móvel identificativa da obra, em PVC, 1,50m de altura e 1,50m de largura, fixa em suporte metálico afastado do chão cerca 1,20m, inscrições a fornecer pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	UN	2
	2	Rejuntamento de pavimentos em calçada		
2	2.1	Execução de rejuntamento de juntas em pavimento de calçada com traço pobre 4:1, com rega, incluindo reparação e regularização de abatimentos existentes, todos os trabalhos, equipamento e materiais para a boa execução, limpeza e acompanhamento policial permanente durante a execução dos trabalhos, nos arruamentos indicados nas peças desenhadas.	m2	26067