

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01	Trabalhos Preparatórios		
1	01.01	Montagem e desmontagem do estaleiro e respetivas instalações provisórias, incluindo instalações para a fiscalização, apoio topográfico à obra quando necessário, fornecimento e montagem de rede de vedação do tipo "bekaert" ou equivalente para protecção da área envolvente à zona de trabalhos durante o prazo da empreitada, bem como o arranjo paisagístico e/ou limpeza da área ocupada após desmontagem.	UN	1
2	01.02	Desenvolvimento e Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	UN	1
3	01.03	Desenvolvimento e Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	UN	1
	02	Obra de Serralheiro		
	02.01	Portas de encerramento das galerias: Fornecimento e montagem de portas em alumínio acetinado natural com vidro duplo (cuja características deverão ser idênticas às características dos vidros existentes no local), com uma folha de abrir para o exterior e bandeira superior, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento e de acordo com as peças desenhadas. Dobradiças conforme acessórios de série. Montagem de barra antipânico tipo JNF FA.20.945 na face interior/exterior (galeria/caixa de escadas), placa para cilindro tipo JNF FA.20.946, fechadura tipo JNF IN.20.960 e puxador fixo tipo JNF IN.00.091, ou similares. Aros e painéis fixos devem ser adaptados caso a caso.		
4	02.01.01	P01	UN	11
5	02.01.02	P02	UN	11
6	02.01.03	P03	UN	33
7	02.01.04	P04	UN	33
8	02.01.05	P05	UN	8
9	02.01.06	P06	UN	8
10	02.01.07	P07	UN	24
11	02.01.08	P08	UN	24
	02.02	Armários técnicos: Fornecimento e montagem de armários técnicos com estrutura em tubulares de ferro de 30mm chapeada a ferro de 2mm com acabamento igual ao dos parapeitos das janelas voltadas para a galeria (cinza), incluindo todas as ferragens, dobradiças, fechadura de estrela, sinalética e demais trabalhos e remates necessários, tudo devidamente metalizado a quente, cortes, sobreposições, soldaduras, fixações, incluindo a pintura a tinta de esmalte à base de resinas alquídicas médias com acabamento mate de 1ª qualidade do tipo ou equivalente a "DYMATTI" Refª "1720", sobre primário apropriado e nas demãos necessárias ao perfeito acabamento das superfícies metálicas e todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução e acabamento das superfícies, conforme peças desenhadas apresentadas. Esmaltar a RAL cinza igual ao das serralharias existentes. Medidas e designações a confirmar no Local. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).		
12	02.02.01	A01	UN	88
13	02.02.02	A02	UN	32