Lista de artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**REPARAÇÃO DA BOMBA LOBULAR N.º 3 DO MBR DA ETAR VISEU SUL**		
1	1.1	EMPANQUE 5230 (5029712)	UN	2
2	1.2	EMPANQUE 7050 (5061923)	UN	2
3	1.3	CAMISA DO VEIO 5360 (5168936)	UN	2
4	1.4	CAMISA DO VEIO 7020 (5070301)	UN	2
5	1.5	ANEL ESPAÇADOR 7170 (5070843)	UN	2
6	1.6	CAMISA DO VEIO 0095 (5166308)	UN	2
7	1.7	O\'RING P.5250 (516545)	UN	6
8	1.8	O\'RING P.2085 (516040)	UN	2
9	1.9	O\'RING P.5480 (516908)	UN	4
10	1.10	O\'RING P.5490 (578324)	UN	2
11	1.11	O\'RING P.0480 (677128)	UN	2
12	1.12	O\'RING P.0490 (5061920)	UN	2
13	1.13	O\'RING P.7040 (5062029)	UN	6
14	1.14	O\'RING P.7060 (5061920)	UN	2
15	1.15	ROLAMENTO INTERMEDIARIO P.0180	UN	2
16	1.16	ROLAMENTO INTERMEDIARIO P.0390	UN	2
17	1.17	ROLAMENTO INTERMEDIARIO P.5420	UN	2
18	1.18	RETENTOR P.5220 (5068993)	UN	2
19	1.19	RETENTOR P.5365 (691457)	UN	2
20	1.20	RETENTOR P.7030 (5161766)	UN	2
21	1.21	RETENTOR P.0210 (5075776)	UN	3
22	1.22	JUNTA ASPIRAÇÃO E COMPRESSÃO	UN	2
23	1.23	ÓLEO 75W90	L	2
24	1.24	Serviço de desmontagem e montagem total da bomba com substituição de peças, limpeza de todos os componentes e pintura de proteção à cor original	vg	1
25	1.25	Serviço torneiro (encher e retificar veios na zona da camisa do veio)	vg	1
26	1.26	Deslocação	UN	2
27	1.27	Mão de obra nas instalações da ETAR (Montagem e desmontagem, alinhamentos, ensaios, etc.)	vg	1