

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro da obra, preparado para as funções que lhe são inerentes, incluindo sinalização, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas, evitar danos nos lotes vizinhos e para satisfazer os regulamentos de higiene, segurança e saúde no trabalho, da gestão de resíduos da construção, seu encaminhamento e deposição em local autorizado de acordo com a legislação em vigor e de polícia nas vias públicas, trabalhos de restabelecimento de servidões e serventias e trabalhos de construção de acessos ao estaleiro e serventias internas deste, nos termos do Código dos Contratos Públicos.	UN	1
	2	MURO		
2	2.1	Abertura de vala através de meios mecânicos, em terreno de qualquer natureza, para implantação da sapata do muro de blocos com as dimensões de 60x40 cm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, carga e transporte dos produtos sobranes a vazadouro devidamente licenciado.	ml	10
3	2.2	Execução da sapata do muro de blocos em betão armado, com Betão C25/30 e Aço A400NR, secção 40x25cm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	m3	2,40
4	2.3	Execução de muro em alvenaria de blocos de betão vazado c/50x20x20 cm, com 1,20 metros de altura final, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo travamento com pilares armados de 4m e 4m, execução de lintel armado com 10cm de espessura no topo do muro, incluindo cofragem descofragem e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o projeto de execução.	m2	12,00
5	2.4	Aplicação de tubo corrugado de 40cm de diâmetro ao longo do muro de blocos, para recolha das águas pluviais, incluindo execução de base de assentamento, ligação a linha de água ou rede pluvial, e todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	10
	3	SERRALHARIA		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de portão de duas folhas de abrir em ferro galvanizado, dimensão de 3,00x1,20m, incluindo fechadura e todos acessórios de fixação, pintado à cor a definir pela fiscalização, e todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1