

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	NOTA PRÉVIA:		
	a1	As eventuais referências a marcas, produtos ou equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao termo "tipo ou equivalente". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de		
	B	NOTAS GERAIS:		
	b1	Sem prejuízo do documento "Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas", evidenciam-se as seguintes notas:		
	b2	Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memória descritiva e justificativa, condições técnicas e peças desenhadas. Após a consignação e antes do início dos trabalhos o empreiteiro deverá levar a cabo os trabalhos preparatórios que deverão sustentar a sua preparação e abordagem		
	b3	O mapa de trabalhos e quantidades não constitui, por si só, uma descrição exhaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados.		
	b4	De um modo geral as medições foram realizadas de acordo com os critérios de medição publicados pelo LNEC (edição de 2001).		
	b5	Os preços a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessários ao cumprimento das especificações, da memória descritiva e justificativa, condições de contrato e demais documentação integrante da consulta.		
	b6	De acordo com o ponto 8, do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequível, deverão ser incorporados pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estão definidos de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG RCD).		
	1	ILUMINAÇÃO		
1	1.1	Levantamento dos candeeiros exteriores de Pé existentes, com remoção dos maciços e desenfiamento da cablagem, incluindo transporte de materiais sobranes a vazadouro.	vg	1
2	1.2	Abertura e tapamento de vala com profundidade média de 0,80 m incluindo rede plástica de sinalização, nas condições regulamentares para a rede de baixa tensão.	ml	25
3	1.3	Execução de instalação eléctrica com fornecimento e montagem de tubo do tipo corrugado de 32mm, cabo XV 5x4mm e contactor de 20A.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e instalação de luminária tipo "Nurba" da Bricantel, lacada a cinza escuro, com coluna troncocónica com 4 m de altura, também lacada a cinza escuro, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a esta tarefa.	UN	16