

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
	1.1	Corte e demolição de pavimento betuminoso, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a operador licenciado e todos os trabalhos, mão de obra, equipamentos e fornecimentos necessários.		
1	1.1.1	Rua Sra. da Conceição - Rua do Adro	m2	5
2	1.1.2	Rua Sra. da Conceição - Travessa dos Alfaiates	m2	5
3	1.1.3	Rua Sra. da Conceição - Rua das Poças	m2	6
	1.2	Modulação de terreno na zona de intervenção, com escavação de solos de qualquer natureza, aterros e regularização em agregado britado de granulometria extensa, para adequação às cotas existentes, incluindo transporte de todos os materiais sobrantes a operador licenciado, todos os trabalhos, equipamentos e mão de obra necessários.		
4	1.2.1	Rua Sra. da Conceição - Rua do Adro	m2	5
5	1.2.2	Rua Sra. da Conceição - Travessa dos Alfaiates	m2	5
6	1.2.3	Rua Sra. da Conceição - Rua das Poças	m2	6
	2	PAVIMENTAÇÃO		
	2.1	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (a quente), na execução de camada de regularização, com 0,05m de espessura após recalque, incluindo rega de impregnação à taxa de 0,850 Kg/m2, bem como todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários à sua boa execução.		
7	2.1.1	Rua Sra. da Conceição - Rua do Adro	m2	5
8	2.1.2	Rua Sra. da Conceição - Travessa dos Alfaiates	m2	5
9	2.1.3	Rua Sra. da Conceição - Rua das Poças	m2	6
	2.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso do tipo AC 10, com 0,05m de espessura após recalque, incluindo rega de colagem à taxa de 0,700 Kg/m2, bem como todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários à sua boa execução.		
10	2.2.1	Rua Sra. da Conceição - Rua do Adro	m2	5
11	2.2.2	Rua Sra. da Conceição - Travessa dos Alfaiates	m2	5
12	2.2.3	Rua Sra. da Conceição - Rua das Poças	m2	6
	2.3	Fornecimento e assentamento de calçada em valeta na Rua da Capela, junto à Capela (lado Nascente):		
13	2.3.1	Remoção de pavimento em calçada regular de calcário com 0,10x0,10x0,10m, bem como plataforma do contentor do lixo, em toda a largura da valeta, incluindo todos os trabalhos, equipamento e mão de obra necessários, bem como transporte dos produtos sobrantes a operador licenciado, de acordo com as condições do PPGRCD.	m2	40
14	2.3.2	Fornecimento e assentamento de calçada regular de calcário com 0,10x0,10x0,10m, de grão homogéneo e apertado, assente em mistura a seco de pó de pedra e cimento ao traço 1:8 para refechamento de junta com espessura média de 0.10 m, incluindo incluindo correção da pendente da valeta, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	40
	3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
	3.1	Fornecimento e aplicação de canaleta pré-fabricado de betão 1000x200mm, tipo "A Cimenteira do Louro" ou equivalente, com grelha nervurada de ferro fundido dúctil, classe D-400 segundo NP EN 124, com cancela de segurança, colocada sobre base de betão simples C25/30 (X0(P); D25; S2; CI 0,4) de 15 cm de espessura, assentes com cunha de betão C25/30 (X0(P); D25; S2; CI 0,4), incluindo acessórios de montagem, peças especiais, elementos de fixação, ligação às valetas e/ou manilhas existentes e todos os trabalhos, mão de obra, equipamentos e fornecimentos necessários.		
15	3.1.1	Rua Sra. da Conceição - Rua do Adro	m	5
16	3.1.2	Rua Sra. da Conceição - Travessa dos Alfaiates	m	5
17	3.1.3	Rua Sra. da Conceição - Rua das Poças	m	6



Município de Montemor-o-Velho

Procedimento DAGF/93/2022

18	3.2	Fornecimento e montagem de grelha sumidoura quadriculada, incluindo acessórios de montagem, peças especiais, elementos de fixação, ligação às valetas e/ou manilhas existentes e todos os trabalhos, mão de obra, equipamentos e fornecimentos necessários.	UN	2
----	-----	---	----	---