

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES		
	1.1	Demolição manual e/ou mecânica de conjuntos de edifícios em construção tradicional, bem como, das infraestruturas apenas aos mesmos, incluindo separação dos resíduos resultantes de acordo com a sua natureza, acondicionamento dos mesmos, remoção, carga, transporte, descarga e eventual espalhamento em vazadouro autorizado e licenciado para o efeito, desativação de infraestruturas, limpeza e regularização do terreno de implantação, conclusão e implementação do plano de segurança e saúde e do plano de gestão de resíduos de construção e demolição , considerando todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes, conforme condições técnicas de execução da obra.		
1	1.1.1	Edifício A	UN	1
2	1.1.2	Edifício B, muros e terraplanagem para estacionamento	UN	1