

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

| Linha    | Cod.       | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidade | Qtd     | Local de execução |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------|
|          | <b>1</b>   | <b>REPARAÇÃO DE PAVIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |                   |
| <b>1</b> | 1.1        | Escavação para abertura de caixa com 0,30m de espessura, compactação do fundo de caixa e aplicação de tout-venant com 0,20m, incluindo corte, carga e transporte do pavimento existente a vazadouro, e todos os trabalhos necessários à sua execução e fresagem, com:                                            | m2      | 2500,00 | Portimão          |
| <b>2</b> | 1.2        | Aplicação de tapete betuminoso em camada de desgaste com espessura de 0,10m de espessura média de recalque, executado a quente com inertes de sienito de granulometria adequada, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos complementares e remate das cabeças móveis e tampas existentes com o betuminoso. | m2      | 2500,00 | Portimão          |
| <b>3</b> | 1.3        | Fornecimento e colocação de toda a sinalização temporária prevista para a execução dos trabalhos quando solicitados para a reparação do pavimento                                                                                                                                                                | vg      | 1,00    | Portimão          |
|          | <b>2</b>   | <b>PINTURA/ SINALIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |                   |
|          | <b>2.1</b> | <b>Pintura com tinta branca sprayplástico a quente com microesferas incorporadas, incluindo fornecimento, aplicação, limpeza do pavimento e pré-marcação</b>                                                                                                                                                     |         |         |                   |
| <b>4</b> | 2.1.1      | Linha branca contínua (LBC 0,12)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ml      | 500,00  | Portimão          |