

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno, incluindo o transporte do equipamento para o local da obra.	vg	1
2	2	Execução de desvios provisórios de tráfego.	vg	1
3	3	Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificação quer na zona de beneficiação.	vg	1
4	4	Colocação de placas identificativas da obra, definidas pela fiscalização.	UN	1
5	5	Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal.	vg	1
6	6	Arranque do pavimento em semi penetração, e sua reutilização na base do novo pavimento.	m2	100
7	7	Muro de suporte em alvenaria de granito de geometria variável, ARRUMADA À MAQUINA incluindo o movimento de terras, o fornecimento da pedra e demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.	m2	68,5
8	8	Execução de dreno em tubo tipo "URADREN" de diâmetro 160mm, incluindo a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção dos produtos escavados para os locais de aterro, o fornecimento e colocação de manta geotextil e enchimento de vala com brita 0.04 a 0.07m. Dimensões da vala - 1.0 x 1.0 x 0.40 considerando 50% de rocha dura.	ml	100
9	9	Escarificação de pavimentos em semipenetração na espessura de 0,10m, condução a depósito e tratamento em central apropriada.	m2	50
10	10	Camada de fundação em tout-venant com 0.20m de espessura após recalque, incluindo compactação e rega na faixa de rodagem, sob valetas e bermas, aproveitando o material do pavimento existente.(alargamento das curvas e alargamento da plataforma em um metro, usando a berma disponível)	m2	50