

Reposição da faixa de rodagem do Estradão em Codeçais de Ermida

	Descrição	Unidade	Qtd	Preço Base	Preço Parcial
1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno, incluindo o transporte do equipamento para o local da obra.	vg	1	1.500,00 €	1.500,00 €
2	Execução de desvios provisórios de tráfego.	vg	1	1.000,00 €	1.000,00 €
3	Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificação quer na zona de beneficiação.	vg	1	100,00 €	100,00 €
4	Colocação de placas identificativas da obra, definidas pela fiscalização.	un	1	400,00 €	400,00 €
5	Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal.	vg	1	500,00 €	500,00 €
6	Arranque do pavimento em semi penetração, e sua reutilização na base do novo pavimento.	m2	100	3,00 €	300,00 €
7	Muro de suporte em alvenaria de granito de geometria variável, ARRUMADA À MAQUINA incluindo o movimento de terras, o fornecimento da pedra e demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.	m2	68,5	100,00 €	6.850,00 €
8	Execução de dreno em tubo tipo "URADREN" de diâmetro 160mm, incluindo a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção dos produtos escavados para os locais de aterro, o fornecimento e colocação de manta geotextil e enchimento de vala com brita 0.04 a 0.07m. Dimensões da vala - 1.0 x 1.0 x 0.40 considerando 50% de rocha dura.	ml	100	15,00 €	1.500,00 €
9	Escarificação de pavimentos em semipenetração na espessura de 0,10m, condução a depósito e tratamento em central apropriada.	m2	50	3,00 €	150,00 €
10	Camada de fundação em tout-venant com 0.20m de espessura após recalque, incluindo compactação e rega na faixa de rodagem, sob valetas e bermas, aproveitando o material do pavimento existente.(alargamento das curvas e alargamento da plataforma em um metro, usando a berma disponível)	m2	50	4,00 €	200,00 €
				TOTAL	12.500,00 €
				IVA 6%	750,00 €
				TOTAL + IVA	13.250,00 €

**O CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS
MUNICIPAIS E AMBIENTE;**

- Eng.º Ernesto da Silva Rodrigues -