

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentação		
1	1.1	Remoção de betunilha existente em passeio em abertura de caixa, incluindo remoção de lancil existente e tratamento dos resíduos resultantes da mesma.	m2	80
2	1.2	Fornecimento, espalhamento de camada de base em tout venant regado e compactado com 10 cm de espessura.	m2	80
3	1.3	Fornecimento e assentamento de blocos da "Soplacas" ou equivalente com as dimensões de 20*10*0,055m (Ref. 250), cor standart ,sobre almofada de areia c 10cm de espessura, incluindo regularização de caixa e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários, em execução de pavimento de passeio.	m2	56
4	1.4	Fornecimento e assentamento de blocos da "Soplacas" ou equivalente com as dimensões de 20*10*0,080mm (Ref. 250), cor standart ,sobre almofada de areia c 10cm de espessura em serventias, incluindo regularização de caixa e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários, em execução de pavimento de passeio.	m2	24
5	1.5	Fornecimento e assentamento de lancil de betão vibrado tipo L5 da "Cavan" ou equivalente, com as dimensões de 1.0*0.15*0.25, incluindo movimento de terras em abertura de fundações, betão de assentamento e ligação e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.	ml	51
6	1.6	Levantamento e reposição de calçada, incluindo tratamento de caixa, fornecimento de areis e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	80
	2	Águas Pluviais		
7	2.1	Execução de caixa de águas pluviais com as dimensões (0,50m x 0,50m), incluindo grelha metálica, ligação ao colector principal e todos os trabalhos julgados necessários para o seu bom funcionamento.	UN	3
8	2.2	Fornecimento e assentamento de manilhas em betão com o diâmetro 300mm, incluindo abertura e tapamento de vala, levantamento e reposição do pavimento, ligação à caixa de receção de águas pluviais e todos os trabalhos julgados necessários, conforme desenho de pormenor.	ml	12
9	2.3	Execução de boca de saída de Passagem Hidráulica em betão no talude, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos julgados necessários.	UN	1
10	2.4.	Fornecimento e assentamento de manilhas com rasgo superior com o diâmetro de 300mm, incluindo corte do pavimento betuminoso, abertura de vala, remate em betuminoso do pavimento existente com as manilhas, ligação à linha de água e todos os trabalhos julgados necessários para o seu bom funcionamento, conforme desenho de pormenor.	ml	52
	3	Trabalhos preparatórios e /ou acessórios		
11	3.1	Adaptação do Plano de Prevenção e Gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com D.Lei nº 46/2008, de 12 de Março.	vg	1
12	3.2	Execução de todos os trabalhos indicados no artigo 350 do Código dos Contratos Públicos, designadamente, montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, implementação de PSS de modo a garantir a segurança de pessoas e bens, intervenientes na obra ou terceiro: servidões e serventias necessárias à execução da obra e acessos e serventias do estaleiro, incluindo adaptação de PSS fornecido pelo dono de obra.	vg	1
	4	Pavimentação em Mós		
13	4.1	Levantamento e reposição do pavimento existente, incluindo regularização da caixa, fornecimento de areia, recobrimento das juntas com massa e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	143
	5	Pavimentação do Caminho do Arrabalde em Freixo de Numão (Reservatório)		
14	5.1	Abertura de caixa e ou levantamento de bermas com altura variável, com a largura da plataforma de 3m, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários, bem como transporte dos sobrantes a operador autorizado.	m2	2117
15	5.2	Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, com a largura da plataforma, incluindo juntas com massa, compactação e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento em calçada á antiga portuguesa.	m2	2117
16	5.3	Execução de serventias em tubo corrugado polipropileno liso Ø315mm,incluindo movimento de terras, betão para amacissamento e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.	ml	6
	6	Pavimentação do acesso ao Centro arqueológico do Prazo (Freixo de NUMão)		



Município de Vila Nova de Foz Côa

Procedimento 7/22

17	6.1	Regularização do pavimento existente em abertura de caixa, incluindo rega, compactação e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	975,5
18	6.2	Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, com a largura da plataforma de 3m, incluindo compactação e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento em calçada á antiga portuguesa.	m2	558,5
19	6.3	Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo compactação, recobrimento das juntas com massa e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento em calçada á antiga portuguesa.	m2	417