

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS DA EMPREITADA		
1	DV01	Montagem de estaleiro, incluindo as instalações necessárias ao seu adequado funcionamento, de acordo com o Projecto a apresentar pelo concorrente, e todos os trabalhos associados.	vg	1
2	DV02	Manutenção do estaleiro durante a execução da obra, incluindo todos os trabalhos associados. (Indicação dos encargos com manutenção, desagregados de acordo com a Cláusula 20.1.5 dos Termos de Referência)	mês	4
3	DV03	Desmontagem de estaleiro incluindo remoção de todos os materiais e recuperação da zona ocupada e todos os trabalhos associados.	vg	1
4	DV04	Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) e Desenvolvimento do PSS em fase de obra, de acordo com o disposto no PSS, nas Condições Técnicas Gerais e nas Condições Técnicas Especiais.	vg	1
5	DV05	Elaboração e implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o disposto nas Condições Técnicas Gerais e nas Condições Técnicas Especiais.	vg	1
6	DV06	Elaboração e implementação do Plano de Gestão Ambiental, de acordo com o disposto nos Termos de Referência.	vg	1
7	DV07	Execução de levantamento topográfico de pormenor para piquetagem da obra, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mão de obra necessários à execução dos trabalhos	vg	1
8	DV08	Elaboração e apresentação de "telas finais", tendo por base o projecto de execução e o constante nos Termos de Referência	vg	1
9	DV09	Execução da Adaptação /Complemento da Compilação Técnica (CT) durante a execução da empreitada de acordo com o disposto na CT, nos Termos de Referência	vg	1
10	DV10	Realização de sondagens, se necessário, por escavação manual e abertura de poços para verificação da localização exacta das condutas existentes, incluindo todos os equipamentos, trabalhos e acessórios necessários.	UN	1
11	DV11	Formação e treino do pessoal de exploração, de acordo com os Termos de Referência	vg	1
	2	BACIA DE RETENÇÃO DE SEDIMENTOS		
	CC01	Movimento de terras		
12	CC01.1	Escavação em bacia de retenção de sedimentos, em solos facilmente ripáveis por lâmina e/ou "ripper", incluindo eventuais operações de desmatção, derrube de arbustos, e regularização das superfícies	m3	20205
	CC02	Carga, transporte, descarga e espalhamento de terras em local a definir pelo dono de obra, em distâncias:		
13	CC2.1	Entre 10 a 13 km	m3	10103
14	CC2.2	Entre 13 a 20 km	m3	5052
15	CC2.3	Superiores a 20 km	m3	5052
	CC3	Enrocamentos		
16	CC3.1	Fornecimento e aplicação de enrocamento D = 0,20 m, arrumado à mão, em camada de 0,40 m de espessura	m3	639
	CC4	Geotêxtil		
17	CC4.1	Fornecimento e aplicação de geotêxtil com gramagem igual ou superior a 400 g/m², incluindo todas as operações, nomeadamente remates e sobreposições	m2	2004
	CC5	VALA DE DESVIO PROVISÓRIO		
18	CC5.1	Escavação em vala de desvio provisório, em solos facilmente ripáveis por lâmina e/ou "ripper", incluindo eventuais operações de desmatção, derrube de arbustos, e regularização das superfícies	m3	768
19	CC5.2	Aterro da vala de desvio provisório, incluindo regularização da superfície final, após conclusão da bacia de retenção de sedimentos	m3	768