

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	I	PRC-117/2022 - REABILITAÇÃO DO RESERVATÓRIO DAS URSULINAS		
	1	PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES		
1	1.1	Decapagem do material existente com recursos a máquina de lavar com água a alta pressão incluindo remoção dos detritos do interior e depósito a vazadouro	m2	667
	2	TRATAMENTOS PONTUAIS		
2	2.1	Limpeza, tratamento e reposição das zonas degradadas na soleira e pilares	vg	1
3	2.2	Picagem e reforço da meias-canais nas paredes e pilares com argamassa tipo MAXREST incluindo aplicação de hidroexpansivo onde necessários	ml	154,6
4	2.3	Reforço da selagem da tubagem por picagem do perímetro do tubo em cerca de 4-5 cm, colocação de cordão de hidroexpansivo LEAKMASTER e refechamento com argamassa de reparação estrutural MAXREST em forma de meia cana	vg	1
5	2.4	Aplicação de revestimento epóxi flexível de alta prestação do tipo MAXEPOX FLEX na tubagem para proteção e impermeabilização do metal com um consumo total de 0,70 Kg/m2	vg	1
6	2.5	Substituição da pinha em inox DN 250 no tubo de abastecimento	UN	1
7	2.6	Remoção dos degraus existente e aplicação de escada com 3,90 + saída frontal em PRFV	UN	1
	3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
8	3.1	Impermeabilização com revestimento flexível bicomponente de base cimentícia MAXSEAL FLEX BRANCO RUGOSO aplicado em duas demãos cruzadas, com um consumo total aproximado de 3,0 kg/m2, o que corresponde a uma espessura de 2,0 mm (PAREDES)	m2	337,2
9	3.2	Impermeabilização com revestimento flexível bicomponente de base cimentícia MAXSEAL FLEX BRANCO RUGOSO aplicado em duas demãos cruzadas, com rede de fibra de vidro entre demãos, nas zonas mais degradadas, com um consumo total aproximado de 3,0 kg/m2, o que corresponde a uma espessura de 2,0 mm (SOLEIRA)	m2	329,8
	4	DESINFECÇÃO		
10	4.1	Desinfecção bacteriológica após aplicação de nova impermeabilização, com produto ALBILEX SUPER-DES, da ALBILEX, aprovado para contacto com água potável	UN	1