

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo instalações diversas, redes, vedações, acessos, arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.	UN	1
2	1.2	Elaboração do Plano de Segurança e Saúde e a coordenação de segurança durante a obra por entidade externa ao empreiteiro e a aprovar pelo dono de obra, de acordo com as medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Segurança e Saúde e/ou Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro quer para os trabalhos constantes da obra. Tudo executado no estrito cumprimento do determinado pela legislação em vigor.	UN	1
3	1.3	Elaboração, fornecimento e aplicação prática de Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o artigo 10º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e demais legislação aplicável.	UN	1
	I	Total Parcial - Estaleiro		
	2	Revestimento exterior		
	2.1	Picagem de reboco existente, incluindo montagem de andaime e recolha e transporte dos produtos sobrantes da picagem a vazadouro.		
4	2.1.1	Alçado Norte	m2	95
5	2.1.2	Alçado Nascente	m2	110
6	2.1.3	Alçado Sul	m2	184
	2.2	Lavagem mecânica a jacto de água de alta pressão em paredes picadas, para eliminar resíduos do anterior revestimento, e de todas as pedras de granito existentes no muro (capeamento, lambril e pilares), incluindo montagem de andaime e com recurso a gerador.		
7	2.2.1	Alçado Norte	m2	250
8	2.2.2.	Alçado Nascente	m2	165
9	2.2.3.	Alçado Sul	m2	412
10	2.2.4.	Alçado Poente	m2	258
	2.3	Execução de reboco de muro com argamassa de cimento e areia, incluindo montagem de andaimes e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento:		
11	2.3.1.	Alçado Norte	m2	95
12	2.3.2.	Alçado Nascente	m2	110
13	2.3.3.	Alçado Sul	m2	184
14	4.	Execução de retoques e refechamentos de anomalias e fissuras pontuais existentes no reboco 'novo'.	m2	100
	5	Execução de pintura exterior dos muros, com uma demão de primário e duas demãos de tinta plástica branca, incluindo andaimes.		
15	5.1	Alçado Norte	m2	120
16	5.2	Alçado Nascente	m2	110
17	5.3	Alçado Sul	m2	337
18	5.4	Alçado Poente	m2	203
	II	Total Parcial - Revestimento Exterior		
	6	Revestimento interior		
	6.1	Picagem de reboco existente, incluindo montagem de andaime e recolha e transporte dos produtos sobrantes da picagem a vazadouro.		
19	6.1.1	Alçado Norte	m2	95
20	6.1.2	Alçado Nascente	m2	110
21	6.1.3	Alçado Sul	m2	184

	7	Lavagem mecânica a jacto de água de alta pressão em paredes picadas, para eliminar resíduos do anterior revestimento, e de todas as pedras de granito existentes no muro (capeamento, lambril e pilares), incluindo montagem de andaime e com recurso a gerador.		
22	7.1	Alçado Norte	m2	190
23	7.2	Alçado Nascente	m2	110
24	7.3	Alçado Sul	m2	337
25	7.4	Alçado Poente	m2	203
	8	Execução de reboco de muro com argamassa de cimento e areia, incluindo montagem de andaimes e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento:		
26	8.1	Alçado Norte	m2	95
27	8.2	Alçado Nascente	m2	110
28	8.3	Alçado Sul	m2	184
29	9	Execução de retoques e refechamentos de anomalias e fissuras pontuais existentes no reboco 'novo'.	m2	100
	10	Execução de pintura exterior dos muros no paramento do lado interior, com uma demão de primário e duas demãos de tinta plástica branca, incluindo andaimes.		
30	10.1	Alçado Norte	m2	120
31	10.2	Alçado Nascente	m2	110
32	10.3	Alçado Sul	m2	337
33	10.4	Alçado Poente	m2	203
	III	Total Parcial - Revestimento Interior		