

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentação - Tomadias		
1	1.1	Abertura de caixa com altura média de 20cm, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	4240
2	1.2	Desmonte de rocha em abertura de caixa, com altura média de 30cm, incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobranes.	m2	15
3	1.3	Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, em execução de calçada à Portuguesa. (Plataforma 3,5m)	m2	3440
4	1.4	Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, assente em massa em execução de calçada à Portuguesa. (Plataforma 3,5m)	m2	800
5	1.5	Levantamento e reposição do pavimento, incluindo tratamento da caixa, fornecimento de areia e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	50
	2	Trabalhos Preparatórios e ou Acessórios		
6	2.1	Execução de todos os trabalhos indicados no artigo 350 do Código dos Contratos Públicos, designadamente, montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, implementação de PSS de modo a garantir a segurança de pessoas e bens, intervenientes na obra ou terceiro: servidões e serventias necessárias à execução da obra e acessos e serventias do estaleiro, incluindo adaptação de PSS fornecido pelo dono de obra.	vg	1
7	2.2	Adaptação do Plano de Prevenção e Gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com D.Lei nº 46/2008, de 12 de Março.	vg	1
	3	Pavimentação - Santa Comba		
8	3.1	Abertura de caixa com altura média de 20cm, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	550
9	3.2	Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, em execução de calçada à Portuguesa.	m2	550