

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Infraestruturas de SCl e rede de emergência		
1	1.1	Execução da infraestrutura da rede de segurança contra incêndios, de acordo com as peças desenhadas.	vg	1
2	1.2	Execução da infraestrutura da rede de emergência nas instalações da CPCJ.	vg	1
	2	Espaço Lúdico/biblioteca		
3	2.1	Demolição do teto falso revestido a gesso cartonado, que se encontra danificado pela infiltração ocorrida, após movimentação de todo o mobiliário para execução dos trabalhos.	m2	18,65
4	2.2	Fornecimento, colocação e montagem de tetos falsos, composto por placas de gesso cartonadas lisas, incluindo recaídas, furações e adaptações para elementos embutidos, fixações à estrutura metálica de suspensão existente, remates e execução e todos os trabalhos necessários, de acordo com as recomendações do fabricante.	m2	18,65
5	2.3	Pintura de teto em gesso cartonado com tinta aquosa para tetos à cor branca, ou equivalente, de acordo com as recomendações dos fabricantes, garantindo o total recobrimento das superfícies e a execução de 2 demãos, no mínimo.	m2	18,65
6	2.4	Remoção de placas de gesso cartonado que se encontrem danificadas, de uma das paredes.	m2	16
7	2.5	Fornecimento e aplicação de placas de gesso cartonado de 13mm de espessura coladas ao suporte, nas zonas removidas e demais trabalhos necessários ao acabamento final.	m2	16
8	2.6	Pintura de paredes sobre gesso cartonado, até aos 2,20m de altura, com tinta plástica, características antifúngicas, à cor RAL 9010 e qualidade a aprovar pela Fiscalização, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	41,32
9	2.7	Reparação (picagem de rebocos danificados, enchimento e regularização, se necessário), aplicação de primário e pintura de paredes sobre gesso cartonado, dos 2,20m até ao teto, com tinta plástica de cor branca e qualidade a aprovar pela Fiscalização, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à boa execução do trabalho.	m2	18,84
	3	Arquivo		
10	3.1	Remoção cuidado de todo o arquivo e mobiliário existente no compartimento de modo a ficar vazio para a execução dos trabalhos, armazenamento cuidado com etiquetagem e posterior reaplicação nos mesmos locais.	vg	1
11	3.2	Demolição do teto falso revestido a gesso cartonado, que se encontra danificado pela infiltração ocorrida, após movimentação de todo o mobiliário para execução dos trabalhos.	m2	16,03
12	3.3	Fornecimento, colocação e montagem de tetos falsos, composto por placas de gesso cartonadas lisas, incluindo recaídas, furações e adaptações para elementos embutidos, fixações à estrutura metálica de suspensão existente, remates e execução e todos os trabalhos necessários, de acordo com as recomendações do fabricante.	m2	16,03
13	3.4	Pintura de teto em gesso cartonado com tinta aquosa para tetos à cor branca, ou equivalente, de acordo com as recomendações dos fabricantes, garantindo o total recobrimento das superfícies e a execução de 2 demãos, no mínimo.	m2	16,03
14	3.5	Reparação (picagem de rebocos danificados, enchimento e regularização, se necessário), das zonas das paredes que se encontrem danificadas, incluindo lavagem das superfícies com fungos e bolores.	vg	1
15	3.6	Pintura de paredes sobre o suporte existente com tinta plástica de características antifúngicas, à cor branca e qualidade a aprovar pela Fiscalização, após preparação do suporte (colmatação de furos e fissuras, escovagem para remoção de tinta pouco aderente e regularização, se necessário), incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	52,81
	4	Trabalhos diversos		
16	4.1	Revestimento da frente do Balcão de atendimento com madeira folheada, incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios para a boa execução.	UN	1
17	4.2	Fornecimento e montagem de fechadura na porta da direção, incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios para a boa execução.	UN	1
18	4.3	Limpeza final da obra	vg	1