

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

| Linha     | Cod.       | Designação                                                                                  | Unidade | Qtd |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|           | <b>11.</b> | <b>Arranjos exteriores</b>                                                                  |         |     |
| <b>1</b>  | 1.1        | Limpeza de terreno                                                                          | m2      | 200 |
| <b>2</b>  | 1.2        | Execução de abertura de caixa para base de drenos/assentamento de lajetas                   | m2      | 300 |
| <b>3</b>  | 1.3        | Fornecimento e aplicação de dreno                                                           | ml      | 120 |
| <b>4</b>  | 1.4        | Fornecimento e aplicação de geotêxtil                                                       | m2      | 100 |
| <b>5</b>  | 1.5        | Fornecimento e aplicação de tela anti ervas                                                 | m2      | 100 |
| <b>6</b>  | 1.6        | Fornecimento e aplicação de brita em drenos, na periferia do edifício, c/ 20 cm espessura   | m2      | 70  |
| <b>7</b>  | 1.7        | Fornecimento e aplicação de lajetas de betão                                                | m2      | 85  |
| <b>8</b>  | 1.8        | Execução de muros com floreiras préfabricadas, tipo Presdouro, cor betão natural            | m2      | 87  |
| <b>9</b>  | 1.9        | Fornecimento, transporte e aplicação de terra vegetal para enchimento de floreiras          | m3      | 35  |
| <b>10</b> | 1.10       | Fornecimento, transporte e espalhamento de terra vegetal c/ 20 cm espessura                 | m2      | 65  |
| <b>11</b> | 1.11       | Fornecimento e aplicação de caleira ao fundo das escadas                                    | ml      | 5   |
| <b>12</b> | 1.12       | Fornecimento e aplicação de guia de separação com tábua de madeira                          | ml      | 90  |
| <b>13</b> | 1.13       | Fornecimento e execução de pavimento em saibro estabilizado                                 | m2      | 150 |
| <b>14</b> | 1.14       | Fornecimento e aplicação de rede de vedação, junto da horte existente                       | ml      | 65  |
| <b>15</b> | 1.15       | Execução de reboco em muro, sobre maciço rochoso existente                                  | m2      | 45  |
| <b>16</b> | 1.16       | Fornecimento de pavimento em lajetas de betão 20x20x8                                       | m2      | 102 |
| <b>17</b> | 1.17       | Fornecimento e instalação de depósitos de água, com capacidade de 1000 litros, c/ estrutura | UN      | 5   |