

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	CAP. I	Estaleiro		
1	1.1	Construção, montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro necessário à execução da empreitada, de acordo com o disposto na legislação aplicável, e sinalização dos trabalhos.	vg	1
2	1.2	Elaboração de Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar em obra, a fim de permitir ao Dono de Obra, nos termos do artº 13 do decreto-lei nº 273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura do Estaleiro, trabalhos relativos ao estaleiro, ou relativos a quaisquer outras instalações provisórias de apoio à execução dos trabalhos, vias internas de circulação e todos os trabalhos necessários, para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, conforme especificações do C.E., montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos. Execução e implementação do Plano de Desvios de Trânsito e de desvios Pedonais, de acordo com o especificado no caderno de encargos.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação contínua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
	CAP. II	Pintura Interior e Exterior		
4	2.1	Limpeza de todos as paredes, tetos e muros exteriores com meios mecânicos, incluindo remoção de tinta e argamassas soltas nos locais em que seja necessário e todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	710
5	2.2	Limpeza das coberturas (cobertura em telha cerâmica e cobertura em fibrocimento), incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	345
6	2.3	Limpeza e isolamento do algeroz da cobertura em telha cerâmica, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
7	2.4	Remoção dos painéis da Cruz Vermelha, sem danificar os mesmos, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários.	UN	1
8	2.5	Tratamento de fissuras e destacamento de rebocos nas zonas afetadas com argamassa, do tipo, "Polyprep", ou equivalente, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	230
9	2.6	Aplicação de uma demão de primário de cor branca, do tipo "hydrolite primer" ou equivalente, em todas as paredes, tetos exteriores e muros, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	710
10	2.7	Pintura de duas demãos com tinta 100% acrílica, do tipo "BARBOCRIL PLUS D10" nas paredes e tetos exteriores e muros à cor branca e nas barras exteriores à cor vermelho, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	710
11	2.8	Isolamento do telhado de fibrocimento com hidrofugante, do tipo "Hidro WB Coberturas" ou equivalente, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	315
12	2.9	Pintura portões existentes (4,6 x 4,7 m), com duas demãos de tinta esmalte, do tipo "Barbolux Acqua mate" ou equivalente, incluindo raspagem da tinta existentes, primário, todos os equipamentos, trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	UN	6
13	2.10	Pintura do poste da sirene com duas demãos de tinta de esmalte, do tipo "Barbolux Acqua mate" ou equivalente, à cor existente, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
14	2.11	Isolamento das juntas das escadas do exterior de acesso ao 1º piso e rejuntamento do pavimento do terraço do 1º piso, com produto adequado, incluindo todos os trabalhos inerentes.	vg	1
15	2.12	Substituição de peças partidas dos degraus da escada, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	UN	4
16	2.13	Tratamento de paredes afetadas pela humidade, com produto adequado, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.	vg	1
17	2.14	Pintura de duas demãos com tinta aquosa acrílica de paredes e tetos interiores, do tipo, "NEUCEBEL", à cor existente, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	240



Município de Silves

Procedimento 1132/DOMT

18	2.15	Preparação das superfícies das portas de madeira e aplicação de verniz adequado, do tipo \"bondex\" ou equivalente, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	UN	17
----	------	--	----	----