

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Montagem, manutenção e desmontagem de andaimes, ao dia, numa altura aproximada de até 4 metros	m2	5,00
2	2	Montagem, manutenção e desmontagem de andaimes, ao dia, numa altura aproximada de entre 4 e até 8 metros	m2	5,00
3	3	Abertura e tapamento de roços, incluindo posterior estucagem nas áreas de intervenção, incluindo todos os trabalhos necessários e transporte a vazadouro dos produtos removidos.	ml	3,00
4	4	Aplicação de reboco à base de argamassa de cimento. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	4,00
5	5	Picagem de rebocos existentes, até ao osso, remoção e transporte a terreno autorizado e devidamente licenciado dos produtos sobranes nas paredes com vestígios de ascensão de sais solúveis por capilaridade ou a necessitar de reparação.	m2	4,00
6	6	Reparação de paramentos de paredes e tetos que se encontram soltos ou salitrados por infiltrações. Incluindo picagem, aplicação de anti salitre do tipo CINOLITE SEALER ou equivalente, enchimentos, acabamento com estuque, transporte a vazadouro de produtos sobranes e todos os trabalhos necessários.	m2	3,00
7	7	Reparação de fissuras, depressões e empolamentos, incluindo alegamento e preenchimento com argamassas de baixa retração, barramento, lixagem e trabalhos de preparação.	m2	4,00
8	8	Raspagem de tintas velhas e estuques apodrecidos. Execução de novos barramentos em estuque e aplicação de primário. Incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	4,00
9	9	Pintura de teto e frisos, com tinta plástica, na cor branca, do tipo "Vinylmatt" da CIN, ou equivalente, nas demãos necessárias a um bom acabamento. Incluindo preparação das bases, todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m2	5,00
10	10	Beneficiação e pintura de paredes, com tinta plástica, do tipo "Vinylmatt" da CIN, ou equivalente, nas demãos necessárias a um bom acabamento Incluindo preparação das bases, todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m2	5,00
11	11	Beneficiação e pintura das faces interiores e exteriores de portas em madeira, a tinta de esmalte da CIN (ou equivalente), em cor a definir pelo Dono de Obra, igual ao existente. Incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	4,00
12	12	Beneficiação e pintura de rodapés e lambrins de madeira, a tinta de esmalte da CIN (ou equivalente), em cor a definir pelo Dono de Obra, igual ao existente. Incluindo todos os trabalhos necessários.	ml	4,00
13	13	Pintura de paredes e estruturas exteriores, a duas demãos com tinta de emulsão plástica do tipo "Nováqua HD" da "CIN", ou equivalente, na cor branca. Incluindo remoção das tintas soltas, preparação das bases, primário "Cinolute 54-850" ou equivalente e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	4,00
14	14	Pintura a tinta de esmalte, em cor a definir pelo Dono de Obra, de portas, janelas ou perfis metálicos. Incluindo lixagem, preparação das bases, afinações, todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m2	3,00
15	15	Remoção de teto ou parede falsa existente, em gesso cartonado, a vazadouro autorizado. Incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	3,00
16	16	Fornecimento e aplicação de placa de gesso cartonado hidrófuga em estrutura existente. Incluindo remates, barramentos, todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m2	3,00
17	17	Fornecimento e montagem de alçapões em gesso cartonado de 70x70 cm, com fecho com mola e dobradiças escondidas no teto falso, incluindo barramentos e demais trabalhos complementares;	UN	2,00
18	18	Fornecimento e montagem, de tecto ou parede falsa a executar em placas de gesso cartonado simples tipo "Pladur", ou equivalente, inclui estrutura de fixação, tratamento de juntas, barramentos, lixagem e demais trabalhos necessários.	m2	3,00
19	19	Execução de parede divisória em gesso cartonado duplo com membrana acústica entre placas, incluindo estrutura metálica galvanizada, tratamento de juntas, barramentos, lixagem e demais trabalhos necessários.	m2	3,00
20	20	Limpeza e aplicação de novo revestimento impermeabilizante do tipo Reviflex da Robbialac, ou equivalente, em caleira existente. Incluindo primário, todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	2,00

21	21	Limpeza e aplicação de novo revestimento impermeabilizante do tipo Reviflex Fibrado da Robbialac, ou equivalente, em pavimentos tipo terraço. Incluindo primário e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	2,00
22	22	Impermeabilização de pavimentos de terraços técnicos, com silicone líquido tipo Rubson ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares	m2	2,00
23	23	Fornecimento e execução de regularização de pavimentos interiores, incluindo regularização da laje com betonilha com aproximadamente 5cm de espessura	m2	1,00
24	24	Fornecimento e aplicação de microbetonilha de "Epóxi" sistema auto-alisante, tipo "Sikafloor 264" ou equivalente, liso, em cor a definir pelo Dono de Obra	m2	3,00
25	25	Execução de furo diâmetro aproximado de 50 mm, em parede de alvenaria de pedra com 1,00 m de espessura, incluindo remates e estuques.	UN	1,00
26	26	Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo de 11 nas paredes a executar, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	1,00
27	27	Fornecimento e assentamento de azulejo branco de 15x15 cm, incluindo massas de assentamento, cortes e acertos, incluindo todos os trabalhos necessários, em conformidade com a estereotomia dos desenhos definidos pelo Dono de Obra	m2	1,00
28	28	Limpeza de paredes, muretes e capeamentos, a pintar, a jato de água com pressão controlada pelo operador e escovagem macia, aplicação de biocida de largo espectro. Incluindo todos os trabalhos e todos os materiais necessários.	m2	1,00
29	29	Limpeza de pavimentos e muros a impermeabilizar, a jato de água com pressão controlada pelo operador e escovagem macia, aplicação de biocida de largo espectro. Incluindo todos os trabalhos e todos os materiais necessários.	m2	1,00
30	30	Demolição da camada superficial de laje de betão de pavimento, até uma profundidade média de 0,10m, incluindo todos os trabalhos e materiais e acessórios complementares	m2	1,00
31	31	Demolição de panos de paredes interiores em alvenaria de tijolo.	m2	2,00
32	32	Demolição de panos de paredes exteriores em alvenaria de pedra.	m2	2,00
33	33	Desmonte, demolição e remoção de pavimentos interiores, incluindo os rodapés associados, em qualquer material, nas zonas onde a executar novos pavimentos, incluindo picagem das bases dos pavimentos até às cotas necessárias ao assentamento dos novos revestimentos e respetivas caixas (caso aplicável), remoção, carga, transporte e descarga de produtos sobantes a destino final licenciado, fora do local da obra.	m2	2,00
34	34	Fornecimento e aplicação de novo vigamento em barrote e base em contraplacado marítimo. Incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	1,00
35	35	Fornecimento e aplicação de tela Weber Dry Roll, ou equivalente, com 1,5mm, colada à laje de pavimento existente, inclui todos os trabalhos e acessórios necessários.	m2	1,00
36	36	Remoção, lavagem manual e reposição de placas do teto falso existente, em chapa perfurada com 60 x 60 cm, existentes em diversos espaços dos edifícios da Assembleia da República. Incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	1,00
37	37	Limpeza das superfícies de cantaria, incluindo eliminação de colonização biológica com aplicação de biocida de amplo espectro de atuação, dentro da família dos sais quaternários de amónio e do cloreto de benzalcónio, em 2 ciclos, com um período mínimo entre aplicações de 10 dias intermediados por lavagem com jato de água de pressão moderada, remoção de silicones e mástiques degradados, remoção de manchas e escorrências e de todos os tipos de depósitos e incrustações que se venham a verificar, incluindo as superfícies horizontais de ressaltos, vãos e coroamento, inclui todos os trabalhos e acessórios necessários.	m2	1,00
38	38	Fornecimento e assentamento de mosaicos em pedra lioz c/0,38x0,38x0,02m, a aplicar em pavimento exterior, inclui todos os trabalhos necessários.	m2	1,00
39	39	Fornecimento e assentamento de lajetas em pedra Lioz, com 40x40x3cm, na via de circulação. Incluindo betonilha com 10cm, todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m2	1,00
40	40	Remoção de calçada existente, armazenamento para posterior reposição, numa largura de 1,20 m. Incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	1,00
41	41	Reposição de calçada sobre camada de areia e com juntas preenchidas com areia natural, fina e seca. Incluindo todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m2	1,00
42	42	Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos de sapatas, muros, lintéis, vigas de fundação, caixas enterradas ou poços de fundação	m3	1,00
43	43	Demolição de vigas, pilares ou paredes estruturais existentes.	m2	1,00
44	44	Abertura e tapamento de valas, incluindo extração, aterro, rega, compactação e remoção de excedentes, numa área aproximada de 0,8 m x 0,6m (prof. x larg.)	ml	1,00
45	45	Fornecimento e enchimento da vala com tout-venant devidamente compactado. Incluindo proteção do tubo com areia, todos os materiais e todos os trabalhos necessários.	m2	1,00