

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E COMPLEMENTARES		
1	1.1	Montagem, Manutenção, Exploração e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessários ao apoio à execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. A desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolições e reposição do terreno e demais instalações provisórias nas condições iniciais, conforme Caderno de Encargos.	vg	1
2	1.2	Implementação e cumprimento do plano de segurança e saúde de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: definição do projecto e condições de envolvimento (programação da obra, coordenação da segurança em obra, entre outros), análise de riscos e medidas preventivas (trabalhos em obra e seus elementos de apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, plano de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores e comunidade escolar entre outros) e gestão e organização do estaleiro e espaço escolar em funcionamento (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de implantação, sinalização e circulação, entre outros).	vg	1
3	1.3	Implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de resíduos sólidos de acordo com a respectiva legislação em vigor tendo em conta: caracterização da obra, incorporação de reciclados, prevenção de resíduos, acondicionamento e triagem, produção de resíduos de construção e demolição.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
4	2.1	Levantamento de pavimento existente e respetiva camada de assentamento, incluindo o transporte e depósito em vazadouro dos produtos resultantes, bem como todos os trabalhos inerentes	m2	124,75
5	2.2	Remoção do complexo de impermeabilização/isolamento existente, incluindo a regularização da camada de forma, onde tal e afigure necessário, transporte e depósito em vazadouro dos produtos resultantes, bem como todos os trabalhos inerentes.	m2	124,75
6	2.3	Abertura de roço com uma altura de 0,10m na base da platibanda, para remate do novo sistema de impermeabilização, incluindo regularização do mesmo e meia-cana, transporte e depósito em vazadouro dos produtos resultantes, bem como todos os trabalhos inerentes.	m2	53
	3	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7	3.1	Fornecimento e assentamento de complexo de impermeabilização na cobertura, constituído por pintura a duas demãos cruzadas de emulsão betuminosa, duas telas betuminosa protegida inferior e superiormente com filme de polietileno (tipo polyplas 30 + polyester 40, ou equivalente), tudo conforme descrito nas condições técnicas de execução da obra, incluindo sobreposições, dobras nos elementos verticais e pontos singulares, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	124,75
8	3.2	Impermeabilização de junta de dilatação horizontal na ligação pavimento/platibanda, considerando a limpeza, aplicação de preenchimento com material compressível, reforço do sistema de impermeabilização com interposição de cordão betuminoso	m2	25
9	3.3	Reparação de sistema de impermeabilização danificado nas faces exteriores da platibanda, de acordo com a solução existente no local, incluindo pintura, tubo de queda, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.	vg	1
	4	PAVIMENTOS		
10	4.1	Fornecimento e assentamento de lajetas térmicas com 0,60x0,60m, constituídas por uma placa de poliestireno expandido extrudido com 5cm unida a uma camada superior de protecção mecânica em argamassa de cimento com 3,5cm, com cor cinza e acabamento liso, modificada à base de inertes seleccionados e aditivos especiais e reforçada com fibras de polipropileno, incluindo filme de protecção do sistema de impermeabilização, suportes niveladores, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	124,75
11	4.2	Fornecimento e colocação de manta geotextil 120gr/m2 sobre camadas de impermeabilização para receber lajetas térmicas	m2	124,75
	5	DIVERSOS		
12	5.1	Execução de reboco com argamassa pronta de cimento e areia, reforçada com fibras, sobre remate do sistema de impermeabilização à platibanda, com uma altura de 0,10m, incluindo pintura, bem como todos os materiais e trabalhos inerentes.	ml	53
13	5.2	Realização de ensaios de estanquidade.	vg	1

14	5.3	Substituição de painéis fenólicos existentes nas fachadas.	m2	25
15	5.4	Reparação de estuque e pintura de paredes interiores junto ao pavimento.	vg	1
16	5.5	Guarda metálica para corrimão de rampa exterior	ml	6