

**EMPREITADA
DA**

OBRA N.º 13/05 – AMPLIAÇÃO DA ETA DA NASCENTE DO RÊGO, SETE CIDADES

CADERNO DE ENCARGOS

OBRA N.º 13/05 – AMPLIAÇÃO DA ETA DA NASCENTE DO RÊGO, SETE CIDADES AJUSTE DIRETO

Capítulo I Disposições iniciais

Cláusula 1.^a Objecto

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar no âmbito do procedimento para a realização da **obra n.º 13/05 – Ampliação da ETA da Nascente do Rêgo, Sete Cidades**.

Cláusula 2.^a Disposições por que se rege a empreitada

1 - A execução do Contrato obedece:

- a) Às cláusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;
- b) Ao Código dos Contratos Públicos, doravante “CCP”, na sua actual redação, e Decreto Legislativo Regional n.º 27/2015/A de 29 de dezembro;
- c) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à construção, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene, segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil perante terceiros;
- d) Às regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no Contrato:

- a) O clausulado contratual aceite pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código;
- b) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceite pelo órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.º do CCP, na sua actual redação;
- c) Os esclarecimentos e as rectificações relativos ao caderno de encargos;
- d) O caderno de encargos;
- e) A proposta adjudicada;
- f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
- g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Cláusula 3.^a

Interpretação dos documentos que regem a empreitada

- 1 - No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas b) a g) do n.º 2 da cláusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que são aí indicados.
- 2 - Em caso de divergência entre o caderno de encargos e o projecto de execução, prevalece o primeiro quanto à definição das condições jurídicas e técnicas de execução da empreitada e o segundo em tudo o que respeita à definição da própria obra.
- 3 - Em caso de divergência entre as várias peças do projecto de execução:
 - a) As peças desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto à localização, às características dimensionais da obra e à disposição relativa das suas diferentes partes;
 - b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere à natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuízo do disposto nos artigos 50º do CCP, na sua atual redação;
 - c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memória descritiva e das restantes peças do projecto de execução.
- 4 - Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a h) do nº 2 da cláusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99º do CCP, na sua atual redação, e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101º desse mesmo código.

Cláusula 4.^a

Esclarecimento de dúvidas

- 1 - As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se rege a empreitada devem ser submetidas ao director técnico, antes do início da execução dos trabalhos a que respeitam.
- 2 - No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submetê-las imediatamente ao director técnico, juntamente com os motivos justificativos da sua não apresentação antes do início daquela execução.
- 3 - O incumprimento do disposto no número anterior torna o empreiteiro responsável por todas as consequências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo a demolição e reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Cláusula 5.^a

Projecto

O projecto de execução a considerar para a realização da empreitada é o patenteado no procedimento.

Capítulo II

Obrigações do empreiteiro

Secção I

Preparação e planeamento dos trabalhos

Cláusula 6.^a

Preparação e planeamento da execução da obra

1 - O empreiteiro é responsável:

a) Perante o dono da obra pela preparação, planeamento e coordenação de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratação, bem como pela preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurança e saúde, e no plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho em vigor, bem como pela aplicação do documento indicado na alínea *h)* do n.º 4 da presente cláusula.

2 - A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal, ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente;

a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro;

b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparação e o planeamento da execução da obra compreendem ainda:

a) A apresentação pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dúvidas relativas aos materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dúvidas pelo dono da obra;

c) A apresentação pelo empreiteiro de reclamações relativamente a erros e omissões do projecto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 378.º do CCP, na sua actual redacção;

d) A apreciação e decisão do dono da obra das reclamações a que se refere a alínea anterior;

e) O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adoptar na realização dos trabalhos;

f) A elaboração e apresentação pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.º 3 do artigo 361.º do CCP, na sua actual redacção;

g) A aprovação pelo dono da obra dos documentos referidos na alínea *f)*;

h) A elaboração de documento do qual conste o desenvolvimento prático do plano de segurança e saúde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas aí previstas, em função do sistema utilizado para a execução da obra, em particular as tecnologias e a organização de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Cláusula 7.^a

Plano de trabalhos ajustado

- 1 - No prazo máximo de 15 dias, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignação, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboração da proposta.
- 2 - No prazo máximo de 15 dias, a contar da data da notificação do plano final de consignação, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessário, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.º do CCP, na sua atual redação, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaboração a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
- 3 - O plano de trabalhos ajustado não pode implicar a alteração do preço contratual, nem a alteração do prazo de conclusão da obra, nem ainda alterações aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessário à adaptação do plano de trabalhos ao plano final de consignação.
- 4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
 - a) Definir com precisão os momentos de início e de conclusão da empreitada, bem como a sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base à programação;
 - b) Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra necessária, em cada unidade de tempo, à execução da empreitada;
 - c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada unidade de tempo, à execução da empreitada;
 - d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no presente caderno de encargos, que serão mobilizados para a realização da obra.
- 5 - O plano de pagamentos deve conter a previsão, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Cláusula 8.^a

Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

- 1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razões de interesse público.
- 2 - No caso previsto no número anterior, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do Contrato em função dos danos sofridos em consequência dessa modificação, mediante reclamação a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificação da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.º 3 do artigo 354.º do CCP, na sua atual redação.
- 3 - Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputável ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
- 4 - Sem prejuízo do número anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execução da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,

no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correcção que sejam necessárias à recuperação do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputável ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 373.º do CCP, na sua actual redação, o dono da obra pronuncia-se sobre as alterações propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 da presente cláusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronúncia a aceitação do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele não resulte prejuízo para a obra ou prorrogação dos prazos de execução.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de pagamentos.

Secção II

Prazos de execução

Cláusula 9.º

Prazo de execução da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execução da obra na data da conclusão da consignação total, ou da primeira consignação parcial, ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria da obra, para efeitos da sua recepção provisória, **no prazo 60 dias**, a contar da data da sua consignação.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano de trabalhos em vigor, imputáveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforço de meios de acção e de reorganização da obra necessárias à recuperação dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execução.

3 - Em nenhum caso serão atribuídos prémios ao empreiteiro.

Cláusula 10.ª

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director técnico dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsões do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, não coincidirem com os desvios reais, o director técnico notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execução dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do prazo contratual, é aplicável o disposto no n.º 3 da cláusula 8.ª.

Cláusula 11.^a

Multas por violação dos prazos contratuais

- 1 - Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1‰ do preço contratual.
- 2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execução da obra por facto imputável ao empreiteiro, é aplicável o disposto no n.º 1, sendo o montante da sanção contratual aí prevista reduzido a metade.
- 3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por incumprimento dos prazos parciais de execução da obra quando recupere o atraso na execução dos trabalhos e a obra seja concluída dentro do prazo de execução do Contrato.

Cláusula 12.^a

Actos e direitos de terceiros

- 1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execução da obra em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorrência, informar, por escrito, o director técnico, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providências necessárias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
- 2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptíveis de provocar prejuízos ou perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do início dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director técnico, para que este possa tomar as providências que julgue necessárias perante a entidade concessionária ou exploradora daquele serviço.

Secção III

Condições de execução da empreitada

Cláusula 13.^a

Condições gerais de execução dos trabalhos

- 1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condições técnicas contratualmente estipuladas.
- 2 - Relativamente às técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas definidas nos termos da cláusula 2.^a.
- 3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituição dos métodos e técnicas de construção ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a obra.

Cláusula 14.^a

Erros ou omissões do projecto e de outros documentos

- 1 - O empreiteiro deve comunicar ao director técnico quaisquer erros ou omissões dos elementos da solução da obra por que se rege a execução dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificações recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigação de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissões que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessários para esse efeito, salvo, quanto a este último aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigação pré contratual ou contratual de elaborar o projecto de execução.

3 - Só pode ser ordenada ao empreiteiro a execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões quando o somatório do preço atribuído a tais trabalhos com o preço de anteriores trabalhos da mesma natureza não exceder 5 % do preço contratual.

4 - O dono da obra é responsável pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissões resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignação total ou da primeira consignação parcial, reclamar sobre a existência de erros e omissões do caderno de encargos, salvo dos que só sejam detetáveis durante a execução da obra, sob pena de ser responsável por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimentos desses erros e omissões, nos termos previstos no 3 do art.º 378 do CCP, na sua atual redação, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formação do contrato mas que não tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos complementares que se destinam ao suprimento de erros e omissões que, não podendo objetivamente ser detetados na fase de formação do contrato, também não tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigível a sua detecção.

Cláusula 15.^a

Alterações ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteração ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessários à sua perfeita apreciação.

2 - Os elementos referidos no número anterior devem incluir, nomeadamente, a memória ou nota descritiva e explicativa da solução seguida, com indicação das eventuais implicações nos prazos e custos e, se for caso disso, peças desenhadas e cálculos justificativos e especificações de qualidade da mesma.

3 - Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações ao projecto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Cláusula 16.^a

Menções obrigatórias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes da legislação em vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, do dono da obra e do empreiteiro, conforme modelo a definir pelos Serviços Municipalizados de Ponta Delgada e que lhe será entregue pela fiscalização.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservação, o livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execução da empreitada, com as alterações que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horário de trabalho em vigor, bem como a manter, à disposição de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicáveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto respeitantes aos trabalhos aí em curso.

Cláusula 17.^a

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas características e comportamentos são os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realização de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no número anterior se mostrarem insatisfatórios e as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com a reparação daquelas deficiências ficarão a seu cargo, sendo, no caso contrário, de conta do dono da obra.

Cláusula 18.^a

Medições

1 - As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos no projecto e os trabalhos não devidamente ordenados pelo dono da obra são feitas no local da obra com a colaboração do empreiteiro e são formalizados em auto.

2 - As medições são efectuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao oitavo dia do mês imediatamente seguinte àquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realização das medições respeitam a seguinte ordem de prioridades;

a) As normas oficiais de medição que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

Cláusula 19.^a

Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilização na execução da empreitada de materiais, de elementos de construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracção na execução dos trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequência, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que título for.

Cláusula 20.^a

Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra

- 1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele próprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos não incluídos no Contrato, ainda que sejam de natureza idêntica à dos contratados.
- 2 - Os trabalhos referidos no número anterior são executados em colaboração com o dono da obra, de modo a evitar atrasos na execução do Contrato ou outros prejuízos.
- 3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada está a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realização simultânea dos trabalhos previstos no n.º 1, deve apresentar a sua reclamação no prazo de dez dias a contar da data da ocorrência, a fim de serem adoptadas as providências adequadas à diminuição ou eliminação dos prejuízos resultantes da realização daqueles trabalhos.
- 4 - No caso de verificação de atrasos na execução da obra ou outros prejuízos resultantes da realização dos trabalhos previstos no n.º 1, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.º e 354.º do CCP, na sua actual redação, a efetuar nos seguintes termos:
 - a) Prorrogação do prazo do Contrato por período correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realização da obra, e;
 - b) Indemnização pelo agravamento dos encargos previstos com a execução do Contrato que demonstre ter sofrido.

Cláusula 21.^a

Outros encargos do empreiteiro

- 1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam imputáveis, sejam sofridos por terceiros até à recepção definitiva dos trabalhos em consequência do modo de execução destes últimos, da actuação do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de segurança das obras, materiais, elementos de construção e equipamentos;
- 2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebração dos contratos de seguros indicados no presente caderno de encargos, a constituição das cauções exigidas no convite e as despesas inerentes à celebração do Contrato.

Secção IV **Pessoal**

Cláusula 22.^a

Obrigações gerais

- 1 - São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao pessoal empregado na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina.
- 2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de

representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Cláusula 23.º

Horário de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorização da entidade competente, se necessária, nos termos da legislação aplicável, e dê a conhecer, por escrito, com antecedência suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalização da obra.

Cláusula 24.ª

Segurança, higiene e saúde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigações.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas nos números anteriores, o dono da obra pode tomar, à custa dele, as providências que se revelem necessárias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o dono da obra o exija, o empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.º 1 da cláusula 25.ª.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o dono da obra, pela observância das obrigações previstas nos números anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Secção V

Seguros

Cláusula 25.ª

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apólice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatório de acidentes de trabalho de acordo com a legislação em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o período de execução do Contrato, as apólices de seguro previstas nas cláusulas

seguintes e na legislação aplicável, das quais deverão exhibir cópia e respectivo recibo de pagamento de prémio na data da consignação.

3 - O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente secção, devendo zelar pelo controlo efectivo da existência das apólices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuízo do disposto no n.º 3 da cláusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apólices de seguro referidas no n.º 1 válidas até ao final à data da recepção provisória da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e máquinas auxiliares afectas à obra ou ao estaleiro, até à desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cópias e recibos de pagamento das apólices previstas na presente secção ou na legislação aplicável, não se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibição daquelas cópias e recibos.

6 - Todas as apólices de seguro e respectivas franquias previstas na presente secção e restante legislação aplicável constituem encargo único e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigações e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigações de pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir àquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Cláusula 26ª

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automóvel cuja apólice deve abranger toda a frota de veículos de locomoção própria por si afectos à obra, que circulem na via pública ou no local da obra, independentemente de serem veículos de passageiros e de carga, máquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automóvel (riscos de circulação), bem como apresentar comprovativo que os veículos afetos à obra pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos próprios do equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imóveis, armazéns, abarracamentos, refeitórios, camaratas, oficinas e máquinas e equipamentos fixos ou móveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos próprios.

3 - O capital mínimo seguro pelo contrato referido nos números anterior deve perfazer, no total, um capital seguro que não pode ser inferior ao capital mínimo seguro obrigatório para os riscos de circulação (ramo automóvel).

4 - No caso dos bens imóveis referidos no n.º 2, a apólice deve cobrir, no mínimo, os riscos de incêndio, raio, explosão e riscos catastróficos, devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.

Capítulo III **Obrigações do dono da obra**

Cláusula 27.^a

Preço e condições de pagamento

- 1- Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia correspondente ao valor da sua proposta, a qual não pode exceder os **84.196,81€**, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- 2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medições mensais a realizar pelo empreiteiro e fiscalização.
- 3- Os pagamentos são efectuados no prazo máximo de 60 dias após a apresentação da respectiva factura.
- 4 - As facturas e os respectivos autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e respectivas instruções fornecidas pelo director técnico da obra.
- 5 - Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo director de técnico da obra condicionada à realização completa daqueles.
- 6 - No caso de falta de aprovação de alguma factura em virtude de divergências entre o director técnico da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os valores aceites pelo director técnico da obra e uma outra com os valores por este não aprovados.
- 7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissões é feito nos termos previstos nos números anteriores, mas com base nos preços que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicáveis, nos termos do artigo 373.º do CCP, na sua atual redação.

Cláusula 28.^a

Adiantamento ao empreiteiro

- 1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo da obra necessária à aquisição de materiais ou equipamentos cuja utilização haja sido prevista no plano de trabalhos.
- 2 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 292º e 293º do CCP, na sua atual redação, o adiantamento referido no número anterior só pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestação de uma caução do valor do adiantamento, através de títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancária ou seguro-caução.
- 3 - Todas as despesas decorrentes da prestação da caução prevista no número anterior correm por conta do empreiteiro.
- 4 - A caução para garantia de adiantamentos de preços é progressivamente liberada à medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do nº 2 do artigo 295º do CCP, na sua atual redação.

Clausula 29ª

Descontos nos pagamentos

- 1 - Para constituição de garantia com vista a precaver o exacto e pontual cumprimento das obrigações contratuais, às importâncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 4% desse pagamento.
- 2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito de títulos, garantia bancária ou seguro caução, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caução referida no número anterior.

Clausula 30ª

Mora no Pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigações de pagamento do preço contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à mora.

Cláusula 31.ª

Revisão de preços

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efectuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Fórmula.
2. É aplicável à revisão de preços a fórmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza, constante na lei, ou seja, a F18 prevista no Despacho n.º 22637/2004 publicado no Diário da República II série n.º 260 de 5 de novembro
3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de preços da empreitada são incluídos nas situações de trabalhos.

Capítulo IV

Representação das partes e controlo da execução do contrato

Cláusula 32.ª

Representação do empreiteiro

- 1 - Durante a execução do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.
- 2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitação pelo dono da obra, a confiar a sua representação a um técnico com a seguinte qualificação mínima: Engenheiro Civil.
- 3 - Após a assinatura do Contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirmará, por escrito, o nome do director de obra, indicando a sua qualificação técnica e ainda se o mesmo pertence ou não ao seu quadro técnico, devendo esta informação ser acompanhada por uma declaração subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcção técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa função com proficiência e assiduidade.

- 4 - As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspectos técnicos da execução da empreitada são dirigidos directamente ao director de obra.
- 5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e está presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.
- 6 - O dono da obra poderá impor a substituição do director de obra, devendo a ordem respectiva ser fundamentada por escrito.
- 7 - Na ausência ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessários para responder, perante o director técnico da obra, pela marcha dos trabalhos.
- 8 - O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela correcta aplicação do documento referido na alínea i) do n.º 4 da cláusula 6.ª.

Cláusula 33.ª

Representação do dono da obra

- 1 - Durante a execução o dono da obra é representado por um director técnico da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.
- 2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director técnico da obra que designe para a fiscalização local dos trabalhos até à data da consignação ou da primeira consignação parcial.
- 3 - O director técnico da obra tem poderes de representação do dono da obra em todas as matérias relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questões que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse âmbito, exceptuando as matérias de modificação, resolução ou revogação do Contrato, nos termos do n.º 3 do art.º 344 do C.C.P, na sua actual redação.

Cláusula 34.ª

Livro de registo da obra

- 1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalização da obra, contendo uma informação sistemática e de fácil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execução dos trabalhos.
- 2 - O livro de registo ficará patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o deverá apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalização da obra ou por entidades oficiais com jurisdição sobre os trabalhos.

Capítulo V

Recepção e liquidação da obra

Cláusula 35.ª

Recepção provisória

- 1 - A recepção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra esteja concluída, mediante solicitação do empreiteiro, ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo, ou a sua antecipação.

- 2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam a sua recepção provisória, esta não é efectuada.
- 3 - O procedimento de recepção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 396.º do CCP, na sua atual redação.

Cláusula 36.^a

Prazo de garantia

- 1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
- a) 10 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
 - b) 5 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não estruturais ou instalações técnicas;
 - c) 2 Anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à obra, mas dela autonomizáveis.
- 2 - Caso tenham ocorrido recepções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do número anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
- 3 - Exceptuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos de conservação que derivam do uso normal da obra ou de desgaste e de depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que se destina.

Cláusula 37.^a

Recepção definitiva

- 1 - No final do prazo de garantia previsto na cláusula anterior, é realizada uma nova vistoria à obra para efeitos de recepção definitiva.
- 2 - Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condições de funcionamento e conservação, esta será definitivamente recebida.
- 3 - A recepção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes pressupostos:
- a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de exploração, operação ou utilização, da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigências contratualmente previstas;
 - b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de garantia relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber.
- 4 - No caso de a vistoria referida no n.º 1 permitir detectar deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a não verificação dos pressupostos previstos no número anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcção dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual será fixado o prazo para a realização de uma nova vistoria nos termos dos números anteriores.

Cláusula 38.^a

Restituição dos depósitos e quantias retidas e liberação da caução

- 1 - Feita a recepção definitiva de toda a obra, são restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito.
- 2 - Verificada a inexistência de defeitos da prestação do empreiteiro, ou corrigidos aqueles que hajam sido detectados até ao momento da liberação, ou ainda quando considere os

defeitos identificados e não corrigidos como sendo de pequena importância e não justificativos da não liberação, o dono da obra promove a liberação da caução destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigações contratuais.

Capítulo VI Consignação

Clausula 39

Consignação da Obra

- 1) A consignação da obra será total, dado não se verificar nenhuma das condicionantes nas alíneas do nº 1 do art.º 358 do CCP.
- 2) A consignação da obra ocorrerá no prazo de 30 dias após a data de celebração do contrato, sendo formalizada em auto.

Capítulo VII Disposições finais

Cláusula 40.^a

Deveres de informação

- 1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstâncias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos interesses na execução do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.
- 2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias, constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigações.
- 3 - No prazo de dez dias após a ocorrência de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente será afectada a execução do Contrato.

Cláusula 41.^a

Subcontratação e cessão da posição contratual

- 1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nºs 3 e 6 do artigo 318.º do CCP.
- 2 - O dono da obra apenas pode opor-se à subcontratação na fase de execução quando não estejam verificados os limites constantes do artigo 383.º do CCP, na sua actual redação, ou quando haja fundado receio de que a subcontratação envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigações emergentes do Contrato.
- 3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.º do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto à revisão de preços.
- 4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providências indicadas pelo director técnico da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
- 5 - O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.

- 6 - No prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.º 3 do artigo 385.º do CCP, na sua atual redação, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cópia do contrato em causa.
- 7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
- 8 - A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, sendo, em qualquer caso, vedada nas situações previstas no n.º 1 do artigo 317.º do CCP.

Cláusula 42.^a

Resolução do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

- a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputável ao empreiteiro;
- b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instruções transmitidas no exercício do poder de direcção sobre matéria relativa à execução das prestações contratuais;
- c) Oposição reiterada do empreiteiro ao exercício dos poderes de fiscalização do dono da obra;
- d) Cessão da posição contratual ou subcontratação realizadas com inobservância dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigência pelo empreiteiro (a terceiros) da manutenção das obrigações assumidas pelo dono da obra, contrarie o princípio da boa-fé;
- e) Se o valor acumulado das sanções contratuais com natureza pecuniária exceder o limite previsto no n.º 2 do artigo 329.º do CCP, na sua atual redação;
- f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
- g) Não renovação do valor da caução pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
- h) O empreiteiro se apresente à insolvência ou esta seja declarada judicialmente;
- i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, não cumprir o disposto na legislação sobre segurança, higiene e saúde no trabalho;
- j) Se, tendo faltado à consignação sem justificação aceite pelo dono da obra, o empreiteiro não comparecer, após segunda notificação, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignação desde que não apresente justificação de tal falta aceite pelo dono da obra;
- l) Se ocorrer um atraso no início da execução dos trabalhos, imputável ao empreiteiro, que seja superior a 1/40 do prazo de execução da obra;
- m) Se o empreiteiro não der início à execução dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificação da decisão do dono da obra que indefere a reclamação apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execução;
- n) Se houver suspensão da execução dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputável ao empreiteiro ou se este suspender a execução dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.º 1 do artigo 366.º do CCP, na sua atual redação, desde que da suspensão advenham graves prejuízos para o interesse público;
- o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 404.º do CCP, na sua atual redação;

p) Se não foram corrigidos os defeitos detectados no período de garantia da obra ou se não for repetida a execução da obra com defeito ou substituídos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.º do CCP, na sua atual redação;

q) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no número anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, deverá o montante respectivo ser restituído ao dono da obra, sem prejuízo deste poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alínea q) do n.º 1, o empreiteiro tem direito a indemnização correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnização prevista no número anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importância.

Cláusula 43.^a

Resolução do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuízo das indemnizações legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes casos:

- a) Alteração anormal e imprevisível das circunstâncias relacionadas com as obras;
- b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao dono da obra;
- c) Incumprimento de obrigações pecuniárias pelo dono da obra por período superior a seis meses ou quando o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, excluindo juros;
- d) Exercício ilícito dos poderes tipificados de conformação da relação contratual do dono da obra, quando tornem contrária à boa-fé a exigência pela parte pública da manutenção do contrato;
- e) Incumprimento pelo dono da obra de decisões judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
- f) Se não for feita consignação da obra no prazo de seis meses contados da data da celebração do contrato por facto não imputável ao empreiteiro;
- g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignações parciais, o retardamento da consignação ou consignações subsequentes acarretar a interrupção dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
- h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissões e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos não imputáveis ao empreiteiro, ocorrer uma redução superior a 20% do preço contratual;
- i) Se a suspensão da empreitada se mantiver:
 - i - Por período superior a um quinto do prazo de execução da obra, quando resulte de caso de força maior;
 - ii - Por período superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputável ao dono da obra;
- j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.º do CCP, na sua atual redação, os danos do empreiteiro excederem 20% do preço contratual.

2 - No caso previsto na alínea a) do número anterior, apenas há direito de resolução quando esta não implique grave prejuízo para a realização do interesse público subjacente à relação jurídica contratual ou, caso implique tal prejuízo, quando a manutenção do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade económico-financeira do empreiteiro, ou se revele

excessivamente onerosa, devendo, nesse último caso, ser devidamente ponderados os interesses públicos e privados em presença.

3 - O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias após a recepção dessa declaração, salvo se o dono da obra cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cláusula 44.^a

Foro competente

Para resolução de todos os litígios decorrentes do Contrato fica estipulada a competência do tribunal administrativo e fiscal de Ponta Delgada com expressa renúncia a qualquer outro.

Cláusula 45.^a

Arbitragem

1 - Quaisquer litígios relativos, designadamente, à interpretação, execução, incumprimento, invalidade, resolução ou redução do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

- a) Sem prejuízo do disposto nas alíneas b) e d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas pelos árbitros;
- b) O Tribunal arbitral tem sede em Ponta Delgada e é composto por três árbitros;
- c) O dono da obra designa um árbitro, o empreiteiro designa um outro árbitro e o terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;
- d) No caso de alguma das partes não designar ou no caso de os árbitros designados pelas partes não acordarem na escolha de árbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal Central administrativo territorialmente competente.

Cláusula 46.^a

Comunicações e notificações

1 - Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteração das informações de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada à outra parte.

Cláusula 47.^a

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

O DIRETOR DELEGADO



JORGE FERREIRA DA SILVA NEMÉSIO

MEDIÇÕES E ORÇAMENTO

Art.º		MEDIÇÕES						ORÇAMENTO		
		Nº de partes	DIMENSÕES			VOLUMES, ÁREAS, PESOS, ETC.		PREÇOS		
			Comprimento	Largura	Altura	Parciais	Totais	Por unidade	Por artigo	Por capítulo
		Iguais								
1	NOTAS INICIAIS:									
	As descrições constantes nos capítulos e respetivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos e transporte dos produtos sobranes a vazadouro autorizado.									
2	Deverá ser contemplada a realização de todos os testes e ensaios da rede e elétrica e dos equipamentos mecânicos assim como a formação aos operadores antes da receção dos mesmos pelo Dono de Obra.									
3	Deverá o empreiteiro aferir em obra todas as quantidades indicadas neste mapa de trabalhos antes de proceder ao aprovisionamento/encomenda de materiais.									
Cap. 1	DEMOLIÇÕES / DESACTIVAÇÕES									
1.1	Remoção de tubagem existente entre a captação e a ETA incluindo transporte a vazadouro licenciado dos resíduos resultantes (vg).	1,00				1,00	1,00	250,00 €	250,00 €	
1.2	Demolição de caixa de pavimento existente em alvenaria de blocos, incluindo remoção dos acessórios hidráulicos e transporte a vazadouro licenciado dos resíduos resultantes (vg).	1,00				1,00	1,00	75,00 €	75,00 €	
1.3	Demolição parcial de parede em alvenaria de blocos existente, incluindo transporte a vazadouro licenciado dos resíduos resultantes (m2) parede 1ª câmara da ETA	1,00		0,90	1,20	1,08	1,08	40,00 €	43,20 €	
1.4	Demolição / descosimento parcial da laje de betão armado da cobertura para posterior ligação à nova laje, incluindo transporte a vazadouro licenciado dos resíduos resultantes (m2)	1,00	9,20	0,25		2,30	2,30	45,00 €	103,50 €	
1.5	Abertura de negativo em parede de alvenaria de blocos existente para futura ligação de esgoto da caixa de pavimento exterior, incluindo escavação e transporte a vazadouro licenciado dos resíduos resultantes (vg)	1,00				1,00	1,00	45,00 €	45,00 €	
Cap. 2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS									516,70 €
2.1	Execução de escavação em terreno misto para implantação da nova estrutura, incluindo transporte a vazadouro licenciado dos resíduos resultantes (m3) tanque água + sala equipamento Ol (volume aferido Autocad)	1,00	101,59			101,59	101,59	25,00 €	2 539,75 €	
2.2	Escavação a céu aberto de terra compacta para abertura de vala incluindo remoção e entivação se necessário e colocação de fita e rede de sinalização nas condições regulamentares (m3) tubo esgoto PVC-DN90 + tubo esgoto PVC-DN90 fossa estanque + tubo rede elétrica eurolec DN 63 tubo rede elétrica eurolec DN 63	1,00 1,00	250,00 100,00	0,90 0,60	1,20 1,00	270,00 60,00	330,00	12,50 €	4 125,00 €	
2.3	Regularização do fundo da vala (m²) tubo esgoto PVC-DN90 + tubo esgoto PVC-DN90 fossa estanque + tubo rede elétrica eurolec DN 63 tubo rede elétrica eurolec DN 63	1,00 1,00	250,00 100,00	0,90 0,60		225,00 60,00	285,00	1,10 €	313,50 €	
2.4	Aterro com produtos da escavação devidamente compactado por camadas de 0.20 m, incluindo fornecimento se necessário (m³) - Fundo da vala - a deduzir o volume das tubagens PVC-DN90 - a deduzir o volume da tubagem DN 63 - Fundo da vala - a deduzir o volume da tubagem DN 63	1,00 -2,00 -1,00 1,00 -1,00	250,00 250,00 250,00 100,00 100,00	0,90 3,14 3,14 0,60 3,14	0,60 0,0020 0,0010 0,50 0,0010	135,00 -3,18 -0,78 30,00 -0,31	160,73	7,00 €	1 125,11 €	

Art.º		MEDIÇÕES						ORÇAMENTO		
		Nº de partes iguais	DIMENSÕES			VOLUMES, ÁREAS, PESOS, ETC.		PREÇOS		
			Comprimento	Largura	Altura	Parciais	Totais	Por unidade	Por artigo	Por capítulo
2.5	Transporte a vazadouro licenciado dos produtos não utilizados no aterro considerando 10% do material escavado com 50 % de empolamento (m³)	1,50	33,00			49,50	49,50	7,50 €	371,25 €	
Cap. 3	ESTRUTURA									8 474,61 €
3.1	Execução de enrocamento, constituído por brita espalhada devidamente compactada para implantação da infraestrutura (m3)									
	tanque água	1,00	2,40	5,90	0,20	2,83				
	sala equipamento OI	1,00	8,20	5,90	0,20	9,68	12,51	22,50 €	281,48 €	
3.2	Execução de betão de limpeza com 0,05m de espessura sobre o enrocamento (m³)									
	laje fundo tanque água	1,00	2,40	5,90	0,05	0,71				
	sapatas	8,00	1,00	1,00	0,05	0,40				
	vigas fundação	1,00	20,50	0,20	0,05	0,21	1,31	80,00 €	104,80 €	
3.3	Fornecimento e assentamento de betão estrutural C25/30 XC2 S3 e aço A500NR, incluindo cofragem e descofragem em:									
3.3.1	Sapatas (m3)									
	S1	10,00	0,80	0,80	0,40	2,56	2,56	298,10 €	763,14 €	
	S2	2,00	0,50	0,50	0,40	0,20	0,20	298,10 €	59,62 €	
3.3.2	Vigas fundação (m3)	1,00	30,70	0,20	0,40	2,46	2,46	272,50 €	670,35 €	
3.3.3	Laje de cobertura (m3)	1,00	11,20	6,20	0,12	8,33	8,33	391,40 €	3 260,36 €	
3.3.4	Laje de fundo (m3)									
	tanque água	1,00	2,40	5,90	0,20	2,83	2,83	422,30 €	1 195,11 €	
3.3.5	Paredes enterradas (m3)									
	tanque água	2,00	5,90	0,20	1,95	4,60				
	tanque água	2,00	2,00	0,20	1,95	1,56	6,16	489,25 €	3 013,78 €	
3.3.6	pilares (m3)									
	P1	6,00	0,20	0,20	2,97	0,71	0,71	542,00 €	384,82 €	
	P2	5,00	0,20	0,35	2,97	1,04	1,04	597,40 €	621,30 €	
	P3	1,00	0,40	0,20	2,97	0,24	0,24	542,00 €	130,08 €	
3.3.7	Vigas (m3)									
	V1	3,00	5,50	0,35	0,40	2,31	2,31	362,10 €	836,45 €	
	Cinta travamento (CT)	1,00	25,00	0,20	0,20	1,00	1,00	315,80 €	315,80 €	
Cap. 4	ALVENARIA									11 637,08 €
4.1	Execução de parede em alvenaria de blocos de betão com 0,20m de espessura, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 (m2)									
	paredes exteriores	2,00	5,70		2,80	31,92				
		1,00	10,60		2,80	29,68				
	deduzir portão entrada	-1,00		2,00	2,00	-4,00				
	deduzir grelha ventilação	-5,00		1,00	0,60	-3,00				
	parede interior proteção tanque água	1,00	5,50		1,00	5,50	60,10	27,50 €	1 652,75 €	
Cap. 5	REVESTIMENTOS									1 652,75 €
5.1	Execução de reboco interior e exterior de paredes em alvenaria de blocos, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução (m2)									
	paredes exteriores	4,00	5,70		2,80	63,84				
		2,00	10,60		2,80	59,36				
	deduzir portão entrada	-1,00		2,00	2,00	-4,00				
	deduzir grelha ventilação	-5,00		1,00	0,60	-3,00				
	parede interior proteção tanque água	2,00	5,50		1,00	11,00				
	interior tanque água	2,00		5,50	1,95	21,45				
		2,00		2,00	1,95	7,80				
	pilares salientes	2,00	0,20	0,35	2,82	1,97				
	teto	1,00	10,20	5,50		56,10				
	vigas salientes	3,00	5,50	0,60		9,90	224,42	13,00 €	2 917,46 €	

Art.º		MEDIÇÕES						ORÇAMENTO		
		Nº de partes iguais	DIMENSÕES			VOLUMES, ÁREAS, PESOS, ETC.		PREÇOS		
			Comprimento	Largura	Altura	Parciais	Totais	Por unidade	Por artigo	Por capítulo
5.2	Execução de betonilha para criação de pendentes na laje de cobertura, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta execução (m2)									
	laje cobertura	1,00	11,20	6,20		69,44	69,44	7,50 €	520,80 €	
5.3	Fornecimento e assentamento de mosaico 15x15 na cor branca em paredes incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto acabamento (m2)									
OBS	<u>O assentamento do mosaico no interior do tanque deverá ser feito com recurso a um cimento cola tipo Sikaceram 500 - impermeabilização e Colagem.</u>									
	paredes tanque	2,00		5,50	1,95	21,45				
		2,00		2,00	1,95	7,80				
	fundo do tanque	1,00	5,50	2,00		11,00				
	parede interior proteção tanque água	2,00	5,50		1,00	11,00				
	parede interior sala equipamento OI	2,00	10,20		1,50	30,60				
		2,00	5,50		1,50	16,50				
	deduzir portão entrada	-1,00		2,00	1,50	-3,00	95,35	25,00 €	2 383,75 €	
5.4	Fornecimento e assentamento de mosaico 30x30 antiderrapante em pavimentos incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto acabamento (m2)									
	sala equipamento OI	1,00	8,00	5,50		44,00	44,00	27,50 €	1 210,00 €	
Cap. 6	PAVIMENTOS									7 032,01 €
6.1	Execução de pavimento exterior em Betão C16/20 com 0,10m de espessura incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução (m2)	1,00	9,00	2,20		19,80	19,80	30,50 €	603,90 €	
6.2	Execução de pavimento interior em Betão C20/25 com 0,15m de espessura incluindo malhasol CQ30 e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução (m3)									
	sala equipamento OI	1,00	8,20	5,90	0,15	7,26	7,26	147,25 €	1 069,04 €	
Cap. 7	IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS									1 672,94 €
7.1	Execução de pintura das superfícies exteriores das paredes em betão enterradas e elementos estruturais das fundações com três demãos cruzadas de tinta com base na combinação de resinas epóxi do tipo "INERTOL F" ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução (m2)									
	paredes tanque água	2,00	5,90		2,10	24,78				
		2,00	2,40		2,10	10,08				
	sapatas	8,00	1,00	1,00		8,00				
		8,00	4,00		0,40	12,80				
	vigas fundação	1,00	20,50	0,20		4,10				
		1,00	20,50		0,80	16,40	76,16	9,75 €	742,56 €	
7.2	Fornecimento e aplicação de impermeabilização sobre a laje de cobertura com recurso a membranas líquidas incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução (considerar lavagem com recurso a jato de água da laje da ETA existente) (m2)									
	laje ETA existente	1,00	9,80	4,10		40,18				
	laje nova	1,00	11,20	6,20		69,44				
	topos laje	1,00	40,60		0,12	4,87	114,49	22,50 €	2 576,03 €	
										3 318,59 €

Art.º		MEDIÇÕES						ORÇAMENTO		
		Nº de partes iguais	DIMENSÕES			VOLUMES, ÁREAS, PESOS, ETC.		PREÇOS		
			Comprimento	Largura	Altura	Parciais	Totais	Por unidade	Por artigo	Por capítulo
Cap. 8	SERRALHARIA									
8.1	Fornecimento e instalação de grelha de ventilação (1,0m x 0,6m), em chapa inox perfurada, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta instalação e funcionamento conforme desenhos de pormenor (un)	5,00				5,00	5,00	82,50 €	412,50 €	
8.2	Fornecimento e instalação de porta dimensões (2,0m x 2,0m) com duas folhas de abrir em chapa metálica na cor verde, incluindo metalização, fechadura de segurança e demais trabalhos e acessórios necessários à sua correta instalação e funcionamento conforme desenhos de pormenor (un)	1,00				1,00	1,00	675,00 €	675,00 €	
8.3	Fornecimento e instalação de abraçadeiras em aço inox classe 316 com espigão para chumbar à parede para fixação do tubo de adução DN 160mm conforme desenhos de pormenor (un)	2,00				2,00	2,00	55,00 €	110,00 €	
										1 197,50 €
Cap. 9	PINTURAS									
9.1	Execução de pintura de paredes exteriores a tinta plástica branca, incluindo preparação das superfícies e demais trabalhos necessários ao seu correto acabamento. (m2)									
	ETA existente	2,00	4,00		2,80	22,40				
		1,00	9,20		2,80	25,76				
	deduzir porta	-1,00		0,90	2,00	-1,80				
	deduzir grelhas ventilação	-6,00		1,00	0,60	-3,60				
	Ampliação ETA	1,00	1,40		2,80	3,92				
		2,00	5,90		2,80	33,04				
		1,00	10,60		2,80	29,68				
	deduzir porta	-1,00		2,00	2,00	-4,00				
	deduzir grelhas ventilação	-5,00		1,00	0,60	-3,00				
	topos lajes cobertura	1,00	40,60	0,42		17,05	119,45	8,75 €	1 045,19 €	
9.2	Execução de pintura de paredes interiores a tinta plástica nas demãos necessárias incluindo a preparação das superfícies e demais trabalhos necessários ao seu correto acabamento. (m2)									
	parede das câmaras na ETA existente	1,00	8,80		2,57	22,62				
	Ampliação ETA	1,00	31,40		1,32	41,45				
	deduzir grelhas ventilação	-8,00		1,00	0,60	-4,80				
	deduzir porta	-1,00		2,00	0,50	-1,00				
	teto	1,00	10,20	5,50		56,10	114,36	7,50 €	857,70 €	
										1 902,89 €
Cap. 10	EQUIPAMENTOS									
10.1	Fornecimento e instalação de fossa estanque com capacidade 2000L tipo ECODEPUR FE VT 2.0, incluindo escavação, muro de proteção em alvenaria, tampa em betão com alçapão metálico e demais trabalhos necessários à sua correta instalação e funcionamento conforme peças desenhadas de pormenor (un).	1,00				1,00	1,00	4 210,00 €	4 210,00 €	
										4 210,00 €
Cap. 11	TUBAGENS E ACESSÓRIOS									
11.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido para uma pressão de serviço de 0.6 MPa nos seguintes diâmetros: (ml)									
11.1.1	Ø 160 mm									
	da nascente à ETA	1,00	16,00			16,00				
	interior da ETA	1,00	1,50			1,50				
		1,00	0,60			0,60	18,10	16,50 €	298,65 €	
11.1.2	Ø 110 mm	1,00	3,40			3,40	3,40	9,00 €	30,60 €	
11.1.3	Ø 90 mm									
	Esgoto do concentrado até caleira pavimento	1,00	2,70			2,70				
	Da caleira de pavimento até caixa de passagem exterior	1,00	10,00			10,00				

Art.º		MEDIÇÕES						ORÇAMENTO		
		Nº de partes	DIMENSÕES			VOLUMES, ÁREAS, PESOS, ETC.		PREÇOS		
			Comprimento	Largura	Altura	Parciais	Totais	Por unidade	Por artigo	Por capítulo
	Esgoto do produto resultante limpeza das membranas até caixa passagem exterior	1,00	17,50			17,50				
	Esgoto do concentrado até à lagoa	1,00	260,00			260,00				
	Esgoto do produto resultante limpeza das membranas até fossa estanque	1,00	250,00			250,00	540,20	7,50 €	4 051,50 €	
11.2	Fornecimento e montagem de acessórios em PVC rígido para uma pressão de serviço de 0.6 MPa (un)									
	a) tê ø 160mm	1,00				1,00	1,00	17,50 €	17,50 €	
	a) tê ø 160 x 110mm	1,00				1,00	1,00	38,00 €	38,00 €	
	b) curvas a 45° ø 110mm	2,00				2,00	2,00	5,20 €	10,40 €	
	b) curvas a 90° ø 160mm	3,00				3,00	3,00	11,60 €	34,80 €	
11.3	Execução de descarga de superfície com recurso a tubagem de PVC DN 160mm, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correta instalação e funcionamento conforme desenhos de pormenor (un)	1,00				1,00	1,00	50,00 €	50,00 €	
11.4	Fornecimento e montagem de acessórios em ferro fundido dúctil tipo "Euro 20/24 da Pont-à-Mousson" para uma pressão de serviço de 1 Mpa: (un)									
11.4.1	válvula de suspensão com volante e campânulas para ligação a PVC DN 160 mm	1,00				1,00	1,00	440,00 €	440,00 €	
11.4.2	válvula de suspensão com volante e campânulas para ligação a PVC DN 110 mm	1,00				1,00	1,00	250,00 €	250,00 €	
11.4.3	válvula de suspensão com atuador elétrico e junta de desmontagem com adaptadores para ligação a PVC DN 90 mm, incluindo ligação ao quadro de comando a instalar	1,00				1,00	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €	
11.4.4	válvula de retenção e junta de desmontagem com adaptadores para ligação a PVC DN 160 mm, incluindo ligação ao quadro de comando a instalar	1,00				1,00	1,00	870,00 €	870,00 €	
11.5	Fornecimento e instalação dos seguintes acessórios hidráulicos compatíveis com o quadro de comando a instalar, incluindo todos os trabalhos, ligações, materiais e acessórios necessários ao seu correto funcionamento:									
11.5.1	Interruptor de nível	2,00				2,00	2,00	230,00 €	460,00 €	
11.5.2	Pressostato para ligação a tubagem PVC DN 160mm	1,00				1,00	1,00	345,00 €	345,00 €	
Cap. 12	REDE ELÉCTRICA									9 396,45 €
12.1	Fornecimento e instalação de armário de distribuição de energia, em poliéster reforçado a fibra de vidro, com tampa amovível, índices de proteção IP44/IK09, incluindo ligação terra e todos os materiais e acessórios necessários ao seu correto funcionamento. (un)	1,00				1,00	1,00	1 305,10 €	1 305,10 €	
12.2	Fornecimento e instalação de caixa de contador para contador trifásico, de construção em fibra de vidro (classe II), com visor em policarbonato transparente com tratamento anti-UV, índices de proteção IP44/IK09, incluindo fixações e todos os materiais e acessórios necessários à sua correta instalação. (un)	1,00				1,00	1,00	325,00 €	325,00 €	
12.3	Fornecimento e instalação de tubo corrugado em polietileno enterrado em vala regulamentar: (ml) - DN 63mm	1,00	350,00			350,00	350,00	1,75 €	612,50 €	
12.4	Fornecimento e instalação de cabo tipo FVV 4x25, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correta instalação (ml).	1,00	350,00			350,00	350,00	4,45 €	1 557,50 €	
12.5	Fornecimento e instalação do quadro elétrico (QE) completo, incluindo todos os acessórios de corte, comando, proteção, medida e sinalização, interruptores, diferenciais, disjuntores, contactores, auxiliares de comando, corta-circuitos fusíveis, botoneiras de emergência tipo cogumelo, resistência anti-condensação, tubagem de interligação com o Q.E e bomba hidráulica, do equipamento de osmose, etc. de acordo com as normas regulamentares e exigências dos equipamentos a alimentar (un)	1,00	1,00			1,00	1,00	2 750,00 €	2 750,00 €	

Art.º		MEDIÇÕES						ORÇAMENTO		
		Nº de partes iguais	DIMENSÕES			VOLUMES, ÁREAS, PESOS, ETC.		PREÇOS		
			Comprimento	Largura	Altura	Parciais	Totais	Por unidade	Por artigo	Por capítulo
12.6	Fornecimento e instalação do quadro de comando para controlo dos dispositivos hidráulicos e de proteção instalados (i.e. interruptores de nível, pressostato, válvula elétrica, etc), incluindo tubagem de interligação com o sistema de controlo do equipamento de Osmose Inversa e todos os trabalhos e acessórios necessários ao correto funcionamento dos equipamentos (un)	1,00	1,00			1,00	1,00	1 650,10 €	1 650,10 €	
12.7	Execução de rede elétrica e dados, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários às seguintes instalações conforme desenhos de especialidade: (vg) -- 2 pontos de luz no interior; -- 3 tomadas de serviço no interiores; -- 1 interruptor; -- 1 pressostato; -- 1 válvula eléctrica; -- 2 interruptores de nível;	1,00				1,00	1,00	1 050,10 €	1 050,10 €	
Cap. 13	DIVERSOS									9 250,30 €
13.1	Execução de caixa de pavimento com dimensões 0,20m x 0,20m para esgoto do concentrado resultante do funcionamento da equipamento de Osmose inversa e produto resultante da limpeza das membranas, incluindo tubagem de ligação à caleira de pavimento e demais trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução conforme desenhos de pormenor (un)	2,00				2,00	2,00	95,00 €	190,00 €	
13.2	Execução de caixa de pavimento exterior em alvenaria de blocos e tampa em betão com dimensões 1.0m x 1.20m para instalação de acessórios hidráulicos , incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução conforme desenhos de pormenor (un)	1,00				1,00	1,00	250,00 €	250,00 €	
13.3	Execução de caixa de passagem no pavimento exterior em alvenaria de blocos e tampa em PVC com dimensões 0.30m x 0.30m, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução conforme desenhos de pormenor (un) rede esgotos	5,00				5,00	5,00	120,00 €	600,00 €	
13.4	Execução de caixa de visita exterior em alvenaria de blocos e tampa em betão com dimensões 0.60m x 0.60m, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução conforme desenhos de pormenor (un) rede elétrica + esgoto fossa estanque	8,00				8,00	8,00	295,00 €	2 360,00 €	
13.5	Execução de maciços de ancoragem para electroválvula, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução conforme desenhos de pormenor (un)	1,00				1,00	1,00	30,00 €	30,00 €	
13.6	Valor estimado para trabalhos diversos como sejam desmatção, custos com o uso dos terrenos agrícolas ou perda de colheitas e indemnizações a proprietários em todo o percurso de acesso à infraestrutura a construir (m2) acesso pastagem talude junto ETA	1,00 1,00	300,00 15,00	3,50	8,00	1 050,00 120,00	1 170,00	1,50 €	1 755,00 €	5 185,00 €
Cap. 14	ESTALEIRO									
14.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários para o acesso ao local da empreitada (un)	1,00				1,00	1,00	12 500,00 €	12 500,00 €	

Art.º		MEDIÇÕES						ORÇAMENTO		
		Nº de partes iguais	DIMENSÕES			VOLUMES, ÁREAS, PESOS, ETC.		PREÇOS		
			Comprimento	Largura	Altura	Parciais	Totais	Por unidade	Por artigo	Por capítulo
14.2	Implementação do plano de segurança e saúde conforme a diretiva estaleiros (Decreto Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro) incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários (un)	1,00				1,00	1,00	2 750,00 €	2 750,00 €	
14.3	Fornecimento e montagem de sinalização provisória ao longo da empreitada, de desvio ou interdição de trânsito bem como segurança na zona dos trabalhos incluindo manutenção e todos os fornecimentos necessários (vg)	1,00				1,00	1,00	950,00 €	950,00 €	
14.5	Trabalhos relacionados com a implementação do plano de gestão de resíduos de demolição e construção (RCD), incluindo todos os meios humanos, materiais e equipamentos necessários à sua concretização (vg)	1,00				1,00	1,00	2 300,00 €	2 300,00 €	
14.6	Fornecimento de telas finais de acordo com o executado em suporte informático e em papel, abrangendo toda a empreitada e de acordo com as Cláusulas Técnicas (vg)	1,00				1,00	1,00	250,00 €	250,00 €	
RESUMO										18 750,00 €
Cap. 1	DEMOLIÇÕES / DESACTIVAÇÕES									516,70 €
Cap. 2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS									8 474,61 €
Cap. 3	ESTRUTURA									11 637,08 €
Cap. 4	ALVENARIA									1 652,75 €
Cap. 5	REVESTIMENTOS									7 032,01 €
Cap. 6	PAVIMENTOS									1 672,94 €
Cap. 7	IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS									3 318,59 €
Cap. 8	SERRALHARIA									1 197,50 €
Cap. 9	PINTURAS									1 902,89 €
Cap. 10	EQUIPAMENTOS									4 210,00 €
Cap. 11	TUBAGENS E ACESSÓRIOS									9 396,45 €
Cap. 12	REDE ELÉCTRICA									9 250,30 €
Cap. 13	DIVERSOS									5 185,00 €
Cap. 14	ESTALEIRO									18 750,00 €
										84 196,81 €
Ponta Delgada, Junho de 2022										