

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	1. ESTALEIRO, GESTÃO DE RESÍDUOS, HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	1.1 Mobilização dos materiais, meios humanos e equipamentos, para o local, incluindo a montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, necessário para a execução da empreitada adjudicada.	UN	1
	.	Inclui fornecimento de equipamentos de elevação e movimentação mecânica de cargas, pelo exterior. Os elevadores e as escadas do edifício não poderão ser utilizados para transporte de materiais e equipamento.		
	1.2	1.2 Triagem, recolha selectiva e transporte a unidades de gestão de resíduos, licenciadas para o efeito, de todos os resíduos de construção e demolição gerados durante os processos de demolição e construção, de acordo com a legislação em vigor.		
2	.	O número de identificação do SIRAPA da Universidade de Coimbra é o APA00059344.	UN	1
3	1.3	1.3 Implementação de toda a legislação em vigor sobre Higiene e Segurança no Trabalho.	UN	1
	2.	2. TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
4	2.1	2.1 Mobilização dos materiais, meios humanos e equipamentos, para o local, incluindo a montagem, manutenção e desmontagem de andaimes, necessário para a execução da empreitada adjudicada. Inclui rede de protecção no andaime e de vedação do passeio contíguo à zona de intervenção.	m2	4776,99
	.	Na montagem de andaimes, a sua fixação à fachada não poderá ser feita com recurso a furações na fachada e não deverá implicar a permanência de janelas abertas durante a noite e dias não uteis (deverão ser utilizadas fitas de fixação que permitam fechar as janelas).		
5	2.2	2.2 Mobilização dos materiais, meios humanos e equipamentos, para o local, incluindo a montagem, manutenção e desmontagem de plataforma, necessário para a execução da empreitada adjudicada. Inclui rede de protecção no andaime e de vedação do passeio contíguo à zona de intervenção.	m2	464
	3	3. PINTURAS		
	3.1	3.1 Lavagem e remoção de toda a sujidade existente nas superfícies revestidas a pedra, através de jato de água à pressão necessária para a conveniente limpeza do suporte. Incluindo o transporte a vazadouro dos resíduos (a unidade de gestão de resíduos licenciadas para o efeito). Inclui peitoris, ombreiras e vergas dos vãos.		
	.	Nas superfícies que não fiquem perfeitamente lavadas com o jato de água, será aplicado o DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE 18-220 DA CIN.		
6	.	Protecção do revestimento em pedra com repelente incolor SIKAGARD 700 S SIKA, com 0,5 l/ m2 aplicado em duas demãos 0,25 l/ m2 por demão). As juntas abertas serão refechadas com FUGALITE BIO, cor a definir .	m2	608,14
	.	critério de medição : projecção horizontal das fachadas, sem dedução dos vãos (portas e janelas) e inclui os peitoris, as ombreiras e as padieiras (não contemplados nas quantidades)		
	3.2	3.2 Lavagem e remoção de toda a sujidade existente nas superfícies revestidas a etics através de jato de água à pressão necessária para a conveniente limpeza do suporte. Incluindo o transporte a vazadouro dos resíduos (a unidade de gestão de resíduos licenciadas para o efeito). Inclui peitoris, ombreiras e vergas dos vãos.		
	.	Nas superfícies que não fiquem perfeitamente lavadas com o jato de água, será aplicado o DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE 18-220 DA CIN.		
7	.	Fornecimento e execução de repintura das superfícies exteriores em ETICS (fachadas), com uma demão de primário do tipo CINOLITE HP + duas demãos com NOVÁQUA HD, em cor branca. Inclui ombreiras e vergas dos vãos.	m2	4304,06
	.	critério de medição : projecção horizontal das fachadas, sem dedução dos vãos (portas e janelas) e inclui os peitoris, as ombreiras e as padieiras (não contemplados nas quantidades)		
	3.3	3.3 Lavagem e remoção de toda a sujidade existente nas superfícies revestidas a reboco através de jato de água à pressão necessária para a conveniente limpeza do suporte. Incluindo o transporte a vazadouro dos resíduos (a unidade de gestão de resíduos licenciadas para o efeito). Inclui peitoris, ombreiras e vergas dos vãos.		
	.	Nas superfícies que não fiquem perfeitamente lavadas com o jato de água, será aplicado o DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE 18-220 DA CIN.		
8	.	Fornecimento e execução de repintura das superfícies exteriores em reboco (muros), com uma demão de primário do tipo CINOLITE HP + duas demãos com NOVATEX HD, em cor branca.	m2	440,61

	.	critério de medição : projeção horizontal dos muros
	.	Os materiais com marcas comerciais indicadas poderão ser substituídos por materiais equivalentes, mediante a apresentação da ficha técnica do produto e aprovação prévia do Gabinete Técnico.