

“RIBEIRA DA TABUA – CANALIZAÇÃO DE AFLUENTES”

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO

C. LISTA DE TODAS AS ESPÉCIES DE TRABALHOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA OBRA E DO RESPECTIVO MAPA DE QUANTIDADES

Nota 1 - As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos produtos sobrando a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções dos fabricantes.

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e acessórios, remates, isolamentos.

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos acessórios de desmontagem, renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados.

RIBEIRA DA TABUA - CANALIZAÇÃO DE AFLUENTES

Código	Designação dos Trabalhos	Quantidades	Unidade
CAP. 01	ESTALEIRO		
1.1	Estaleiro de apoio à obra, incluindo equipamentos, vedações (tapume metálico), infraestruturas necessárias nomeadamente redes de água, esgotos, eletricidade e telecomunicações, sinalizações temporárias de forma a assegurar a executabilidade da obra e a circulação de veículos e peões em condições de conforto e segurança, incluindo elaboração do plano de segurança e saúde e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem do estaleiro e todos os trabalhos e meios necessários.		
1.1.1	Montagem	1	un
1.1.2	Exploração	1	un
1.1.3	Desmontagem	1	un
CAP. 02	MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, carga e colocação em aterro, incluindo regularização e compactação.	705,305	m3
2.2	Escavação em terreno de qualquer natureza, carga e transporte a vazadouro.	209,620	m3
CAP. 03	CANALIZAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA		
3.1	Escavação para abertura de fundações incluindo carga e transporte a vazadouro.	525,778	m3
3.2	Betão ciclópico em muros utilizando 60% de betão simples, classe C25/30 e 40% de pedra, incluindo materiais, bombagem, vibração, cofragem, descofragem e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	714,556	m3
3.3	Betão ciclópico em travessões, utilizando 60% de betão simples, classe C25/30 e 40% de pedra, incluindo materiais, bombagem, vibração, cofragem, descofragem e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	60,790	m3
3.4	Betão ciclópico em soleiras, utilizando 60% de betão simples, classe C25/30 e 40% de pedra, incluindo materiais, bombagem, vibração, cofragem, descofragem e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	391,800	m3
3.5	Laje constituída por vigas pré-fabricadas, incluindo cofragem, descofragem, escoramento e todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, com 2,0 m de vão livre	57,40	m2