

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	CAP. 01	ESTALEIRO		
	1.1	Estaleiro de apoio à obra, incluindo equipamentos, vedações (tapume metálico), infraestruturas necessárias nomeadamente redes de água, esgotos, eletricidade e telecomunicações, sinalizações temporárias de forma a assegurar a executabilidade da obra e a circulação de veículos e peões em condições de conforto e segurança, incluindo elaboração do plano de segurança e saúde e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem do estaleiro e todos os		
1	1.1.1	Montagem	UN	1
2	1.1.2	Exploração	UN	1
3	1.1.3	Desmontagem	UN	1
	CAP. 02	MOVIMENTO DE TERRAS		
4	2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, carga e colocação em aterro, incluindo regularização e compactação.	m3	705,305
5	2.2	Escavação em terreno de qualquer natureza, carga e transporte a vazadouro.	m3	209,62
	CAP. 03	CANALIZAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA		
6	3.1	Escavação para abertura de fundações incluindo carga e transporte a vazadouro.	m3	525,778
7	3.2	Betão ciclópico em muros utilizando 60% de betão simples, classe C25/30 e 40% de pedra, incluindo materiais, bombagem, vibração, cofragem, descofragem e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	m3	714,556
8	3.3	Betão ciclópico em travessões, utilizando 60% de betão simples, classe C25/30 e 40% de pedra, incluindo materiais, bombagem, vibração, cofragem, descofragem e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	m3	60,79
9	3.4	Betão ciclópico em soleiras, utilizando 60% de betão simples, classe C25/30 e 40% de pedra, incluindo materiais, bombagem, vibração, cofragem, descofragem e todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	m3	391,8
10	3.5	Laje constituída por vigas pré-fabricadas, incluindo cofragem, descofragem, escoramento e todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, com 2,0 m de vão livre	m2	57,4