

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS DEVERÃO ESTAR PRONTOS A USAR, DEVIDAMENTE CALIBRADOS E LIGADOS AO TERMINAL DE CONTROLE E MONITORIZAÇÃO, APÓS A SUA MONTAGEM.		
	1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA A MONITORIZAÇÃO DE EFLUENTE INDUSTRIAL, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS, MATERIAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU CORRETO FUNCIONAMENTO DE TODO O SISTEMA.		
	1.1	Equipamentos de Monitorização:		
1	1.1.1	Terminal de Controle e Monitorização para monitorização dos parâmetros, com ligações às sondas e exportação de dados através de sinais analógicos e digitais.	UN	1
2	1.1.2	Medidor de Caudal, com sensor de velocidade por radar sem contacto com o fluido e sensor de nível ultrassónico para medição do nível de escoamento.	UN	1
	1.1.3	Sondas multiparametricas digitais, de comunicação até ao controlador, com isenção de consumo de reagentes, limpeza por escovagem mecânica automática submersível, para		
3	1.1.3.1	Carga Orgânica (CQO e CBO).	UN	1
4	1.1.3.2	Sólidos Suspensos Totais (SST).	UN	1
5	1.1.3.3	Condutividade.	UN	1
6	1.1.3.4	PH.	UN	1
	1.2	Válvulas:		
7	1.2.1	Válvula de borboleta DN200 com disco em aço inox e atuador motorizado ON/OFF.	UN	2
	1.3	Instalações Elétricas:		
8	1.3.1	Armário de poliéster para equipamentos de montagem mural IP66, incluindo quadro elétrico; transmissores de cada um dos sensores; sistema de comunicações remota, entre outros e todos os componentes necessários.	UN	1