

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem de estaleiro, sua manutenção, assim como a desmontagem de estaleiro, limpeza e restabelecimento do local no final da obra, tudo a cargo do adjudicatário.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de prevenção e gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	vg	1
3	1.3	Fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e colocação de placas de obra, em local a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças representativas, incluindo a estrutura de fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no estaleiro municipal.	UN	1
	2	PASSADIÇO		
5	2.1	Demolição de todo o passadiço danificado e transporte a depósito licenciado dos produtos sobranes.	vg	1
6	2.2	Fornecimento e aplicação de passadiço em madeira, de acordo com peças desenhadas, com 2,5 de largura útil, incluindo estrutura em estacas 12x12 cm espaçadas de 2 em 2 m, vigas 15x10 cm, barrotes 10x7 cm, pavimento em deck de 14x2,8 cm, guarda corpos, com corrimãos e duas fiadas de tábuas 14x2,8 cm, incluindo ainda todos os acessórios para o melhor desempenho e estabilidade. A madeira deverá ser tratada em autoclave e a parafusaria e ferragens em aço inox A2 - ANSI 304.	vg	1