



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E SINALIZAÇÃO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo vedação do perímetro da obra, parque de máquinas contentores para ferramentas, materiais, sanitários e fiscalização.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e colocação de sinalização necessária a colocar nas vias, durante o decorrer dos trabalhos e segurança na obra.	vg	1
	2	Reconstrução de muro de suporte de arruamento, na Rua da Fonte - Figueira		
3	2.1	Fornecimento e execução de muro para suporte de arruamento, em bloco de cimento e areia, com 1.50m de altura, incluindo movimentos de terras, fundação em betão ciclópico com 0.40x0.40m, pilares de travamento de 3.00m em 3.00m com secção 0.20x0.20m e 4 ferros de diâmetro 10mm, lintél de coroamento com 0.20x0.20m com 4 ferros de diâmetro 10mm, cofragem, escoramentos, descofragem e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	m2	30
4	2.2	Reposição de terras junto do muro, incluindo terras de emprestimo se necessário carga, transporte, descarga, compactação e regularização e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	vg	1
	3	Reconstrução de muro de suporte de arruamento, na Rua Padre Anibal Henriques Coelho - Nodeirinho		
5	3.1	Fornecimento e execução de muro para suporte de arruamento, em bloco de cimento e areia, com 1.50m de altura, incluindo movimentos de terras, fundação em betão ciclópico com 0.40x0.40m, pilares de travamento de 3.00m em 3.00m com secção 0.20x0.20m e 4 ferros de diâmetro 10mm, lintél de coroamento com 0.20x0.20m com 4 ferros de diâmetro 10mm, cofragem, escoramentos, descofragem e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	m2	27,75
6	3.2	Reposição de terras junto do muro, incluindo terras de emprestimo se necessário, carga, transporte, descarga, compactação e regularização e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	vg	1
	4	Reconstrução de muro de suporte de arruamento, na Rua da Escola - Figueira		
7	4.1	Fornecimento e execução de muro para suporte de arruamento, em bloco de cimento e areia, com 1.50m de altura, incluindo movimentos de terras, fundação em betão ciclópico com 0.40x0.40m, pilares de travamento de 3.00m em 3.00m com secção 0.20x0.20m e 4 ferros de diâmetro 10mm, lintél de coroamento com 0.20x0.20m com 4 ferros de diâmetro 10mm, cofragem, escoramentos, descofragem e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	m2	70,5
8	4.2	Reposição de terras junto do muro, incluindo terras de emprestimo se necessário, carga, transporte, descarga, compactação e regularização e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	vg	1