

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, Manutenção e desmontagem do estaleiro provisório de obras, incluindo todos os trabalhos necessários ao bom desenvolvimento da empreitada, condições de segurança e higiene do trabalho, vedação e protecções necessárias, ligações à rede de infraestruturas e acessos provisórios, meios de elevação, escoramentos, andaimes e construção segundo plano de obras e todos os trabalhos necessários para cumprimento e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos de saúde e segurança da obra incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamento e serviços de protecção e segurança de operários e outros, tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado pela legislação em vigor e pela fichas de segurança.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos Sólidos, incluindo todos os trabalhos e operações de gestão de resíduos resultantes de obras, demolições, construção, tudo conforme definido no plano e legislação em vigor.	vg	1
	2	Execução de alimentação de água à portaria norte e alimentação elétrica às colunas de iluminação da Rampa Norte		
3	2.1	Remoção do asfalto existente	m2	132
4	2.2	Trabalhos de abertura e tapamento de vala, largura de 0,4 m, para a instalação de tubagem corrugada, cor vermelha, DN 63 mm a 0,60 m de profundidade, incluindo reposição das condições encontradas, remoção de todos resíduos a vazadouro credenciado. Sem reposição de pavimento	m	330
5	2.3	Execução da alimentação de água do P2 a Portaria	m	330
6	2.4	Válvulas para tubo Ø40mm	UN	3
7	2.5	Execução de caixa de visita com 40*40cm	UN	3
8	2.6	Fornecimento e montagem de cabo, tipo XZ1-R (frt, zh) 5G6 mm²	m	300
9	2.7	Fornecimento de 1 elétrodo de terra para coluna	UN	10