

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Local de execução
	1	Estaleiro			
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro devidamente dimensionado para as características da obra, incluindo vedação e acessos no perímetro da intervenção, e mobilização de meios técnicos, equipamentos, transportes, seguros, garantias e acompanhamento técnico durante o decurso dos trabalhos, em cumprimento com a legislação em vigor.	vg	1	FMV
2	1.2	Elaboração, execução e implementação do Plano de Segurança e Saúde da Obra de acordo com Decreto Lei em vigor.	vg	1	FMV
3	1.3	Elaboração, execução e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, cumprindo as exigências estipuladas com as leis em vigor.	vg	1	FMV
4	1.4	Execução de limpezas finais e reposição das condições iniciais no local onde se executem os trabalhos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1	FMV
	2	Padock's -PVC castanho reforçado			
5	2.1	Fornecimento e montagem de vedação padock's composta com perfis verticais com 10x11cm- 1,50mts, fabricados em PVC castanho com reforço metálico no interior, e 3 barreiras horizontais com 12x4,2cm - 2,00mts, com reforço metálico no interior. Os prumos serão aplicados em base metálica galvanizada, fixada ao chão. Os padock's existentes serão retirados pela FMV.	UN	10	FMV
	3	Teia no perímetro do picadeiro Coberto			
6	3.1	Fornecimento e aplicação de teia para picadeiro coberto Teia composta por estrutura de madeira tratada e revestimento de Tábuas de plástico reciclado, castanho, machedas com 28 mm de espessura e 1,18 m altura, aplicadas na vertical, sobre um lancil de betão com 0,15 cm largura, previamente aplicado. A desmontagem da teia será efetuada pelos serviços da FMV.	ml	83	FMV
7	3.2	Fornecimento e aplicação de um lancil de betão com 0,15 cm largura, incluindo os trabalhos de fundação e complementares.	ml	83	FMV
8	3.3	Fornecimento e montagem de portão de acesso ao picadeiro, com 3,00 m largura (2 folhas) com revestimento igual à teia.	UN	1	FMV