

Anexo I

Especificações Técnicas - Lote 1 – Mata Nacional do Choupal

O presente lote compreende a execução de empreitada na seguinte área:

Mata Nacional do Choupal

A – Área de Intervenção

A Mata Nacional do Choupal é constituída por terrenos pertencentes ao domínio privado do Estado, submetidos a Regime Florestal Total, cuja gestão compete ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. A sua inserção administrativa consta do quadro seguinte.

Designação do Prédio	Mata Nacional do Choupal
Área total	77,31 hectares
Distrito	Coimbra
Concelho	Coimbra
Freguesias	União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades e União de Freguesias de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina, São Bartolomeu)

B – Descrição técnica das ações a realizar

Identifica-se no quadro seguinte a tipologia de investimento, as intervenções bem como a descrição das ações a realizar:

Tipologia de Investimento	Intervenção	Descrição	Preço Base Lote
Recuperação das instalações sanitárias públicas de serviço ao visitante	Restauro de paredes interiores e exteriores, substituição das canalizações, substituição de portas e janelas, instalação de nova rede eléctrica, e aquisição e instalação de loiças cerâmicas e outros equipamentos	Reparação das paredes em alvenaria e pinturas interiores	50 000,00 €
		Revestimento das paredes com azulejos porcelânicos	
		Fornecimento e assentamento de mosaico antiderrapante	
		Substituição da canalização	
		Fornecimento e instalação de loiças cerâmicas e de todo o equipamento sanitário necessário	
		Instalação de nova rede eléctrica	
		Substituição de portas e janelas e respetivos acessórios e ferragens	

Com este projeto pretende-se, a reabilitação e instalação de novas infraestruturas, atribuindo melhores condições de higiene ao visitante, melhorando as condições de visita da Mata Nacional do Choupal, tendo como objetivo estratégico geral gerar condições e soluções que permitam alcançar, de forma eficiente e sustentável, a recuperação e gestão do património, que contribuam para a melhoria da visita, reabilitando, recuperando e dignificando o espaço, requalificando para melhor acolher e, naturalmente, diferenciando-se na oferta destes lugares, elevando a sua qualidade, permitindo assim a fruição da população na sua plenitude total.

Em relação aos objetivos específicos pretende-se a **recuperação as instalações sanitárias públicas de apoio ao visitante**. Os trabalhos incluem a remoção de cobertura existente, carga e transporte a vazadouro, construção de uma nova estrutura em madeira, tetos e cobertura em “telha marselha”, recuperação e pintura das paredes exteriores, com tinta plástica, com número de demãos indicada pelo fabricante, incluindo preparação da superfície e aplicação prévia de produto isolante.

Fornecimento e aplicação de resina epóxi sobre paredes interiores existentes, com pigmentação a cor (a definir em obra). Fornecimento e aplicação de resina epóxi sobre pavimento existente em mosaico cerâmico, com sistema autonivelante e antiderrapante, com pigmentação a cor (a definir em obra), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Serão demolidas algumas das paredes interiores em alvenaria, carga e transporte a vazadouro. Será feita a aplicação de divisórias em compacto fenólico, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Prevê-se o fornecimento e montagem de tubagem para ligação às diversas peças sanitárias, incluindo todos os acessórios, ligações e fixações necessárias, nomeadamente Tês, Curvas, Uniões, bem como todos os acessórios necessários na ligação às tubagens em P.V.C. rígido 0,4Mpa, instalado em pavimento e ramais de descarga. Será feita a abertura e tapamento de roços nas paredes necessárias para implantação de passagem de tubagem.

Prevê-se também fornecimento e montagem de louça sanitária (urinol 4 unidades, sanitas 7 unidades, lavatórios 6 unidades, e todo o equipamento sanitário necessário, tais como torneiras, fraldário de parede horizontal - 2 unidades -, dispensador de papel higiénico - 7 unidades -, dispensador de toalhas de mão - 6 unidades -, saboneteiras - 6 unidades -, espelhos 6 unidades). Será executada rede elétrica de acordo com legislação em vigor.

Está previsto o fornecimento e a aplicação de caixilharia interior e exterior em alumínio termo lacado de cor "branco", equipado com todos os acessórios para perfeito funcionamento,

incluindo remoção, carga, e transporte a vazadouro da caixilharia em madeira existente.



Figura 1 – instalações sanitárias (exterior)



Figura 2 – instalações sanitárias (interior)