

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35º do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, proteções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de proteções do local de trabalhos, incluindo a remoção de entulhos, após a conclusão dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado autorizado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	CONSTRUÇÃO CIVIL		
4	2.1	Desmontagem de vãos de porta existentes para reutilização, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares	UN	4
5	2.2	Desmontagem de paredes e mobiliário "Altamira" existente, para reutilização, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares	vg	1
6	2.3	Montagem de paredes e mobiliário "Altamira" desmontado, nos novos alinhamentos, conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares	vg	1
7	2.4	Execução de remates e preenchimento de lacunas com reboco de cimento nas paredes das salas intervencionadas, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares	m2	3
8	2.5	Pintura à cor RAL 9010 a duas demãos das paredes das salas intervencionadas, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares	m2	122
9	2.6	Adaptação dos tetos falsos existentes conforme novos alinhamentos das paredes segundo as peças desenhadas, através do reposicionamento das placas de teto, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares	vg	1
10	2.7	Adaptação das infraestruturas elétricas, incluindo tomadas e interruptores existentes, de modo a garantir o seu posicionamento nos novos alinhamentos das divisórias, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares	vg	1
11	2.8	Reparação de pavimento nas zonas de desmontagem das divisórias, através da aplicação de silicone à cor do pavimento existente nas furações, e eventual aplicação de chapas de pavimento em zonas especialmente degradadas, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares	vg	1
12	2.9	Limpeza do pavimento nas zonas afetadas pela desmontagem das divisórias, de modo a garantir homogeneidade no pavimento, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares	vg	1
13	2.10	Limpeza das placas de teto afetadas pela desmontagem de das divisórias, de modo a garantir a homogeneidade dos tetos, incluindo todos os trabalhos, meios e materiais complementares	vg	1
14	2.11	Limpezas gerais do local de intervenção e serventias.	vg	1