

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.0	Estaleiro, Trabalhos Preparatórios e Finais		
1	1.1	Montagem, instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo vedações e desmatação se necessário.	UN	1
2	1.2	Plano de segurança, Saúde e Higiene e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	UN	1
3	1.3	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	UN	1
	2.0	Demolições e limpezas		
4	2.1	Demolição de estrutura metálica de anexo, composta por pilares e vigas metálicas, chapas de cobertura incluindo regularização da fundação dos pilares, transporte a local autorizado e todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução	m2	250
5	2.2	Execução da remoção de cobertura em painéis de fibrocimento de acordo com as normas e legislação em vigor, incluindo transporte a local autorizado e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução	m2	1600
6	2.3	Execução da remoção de maciços em betão existentes na área de intervenção, incluindo demolição, carga e transporte a local autorizado, eventual regularização da fundação e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução	vg	1
7	2.4	Execução da remoção de elementos metálicos existentes no pavimento da área de intervenção, incluindo demolição/corte, carga e transporte a local autorizado, eventual regularização dos pavimentos e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução	vg	1
8	2.5	Execução da limpeza de todas a área envolvente e pavimento interior dos edifícios, nomeadamente vegetação, solos, madeiras, tubos, lixo, casca de pinheiro/eucalipto, serradura, latas/baldes de óleo, eventuais elementos metálicos soltos, incluindo varrimento com vassoura mecânica ou manual, carga de todos os elementos e transporte a local autorizado e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua perfeita execução e tratamento de eventuais solos contaminados com óleos ou outros produtos	m2	6528