

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.00	NOTAS		
	0.01	NOTA 1: Em todos os artigos estão incluídos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e peças desenhadas mesmo se não referidos no articulado. Este documento deverá ser lido em conjunto com os restantes elementos do projeto.		
	0.02	NOTA 2: Todas as atividades serão executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projeto, incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução.		
	0.03	NOTA 3: Poderão existir textos que não se consigam ler na sua totalidade nas respetivas folhas impressas, devido ao facto de ter um grande número de caracteres na célula, por isso deverá ser consultado o suporte informático fornecido em anexo.		
	0.04	NOTA 4: No preço final da proposta estão incluídas a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projeto de execução, ou seja, execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPG), incluindo a recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporário, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciados, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos produzidos no âmbito da obra, sempre que aplicável, bem como de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro (sempre que se aplique).		
	0.05	NOTA 5: Em todos os trabalhos relacionados com material que contenha amianto, o empreiteiro deverá considerar em todos os preços unitários, o procedimento de acordo com a		
	0.06	NOTA 6: Em todos os trabalhos, e assim nos seus preços, deve considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra e perímetro de segurança, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como, qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no caderno de encargos do Projeto de Execução, incluindo todos os meios de acesso às frentes de trabalho e todos os meios elevatórios, mecânicos ou não, andaimes ou outros,		
	1	ENCAPSULAMENTO DE COBERTURAS DE FIBROCIMENTO CONTENDO AMIANTO (COBERTURAS ONDULADAS) DA ESCOLA EB1 DO CASTELO		
1	1.1	Aspiração prévia - à aplicação dos produtos de encapsulamento - de todas as superfícies que contém amianto em coberturas de fibrocimento contendo amianto (coberturas onduladas) dos telheiros dos pátios da escola, em todas as suas áreas visíveis (quer superiormente, quer inferiormente, quer lateralmente) - deverão ser cumpridas todas as indicações do fabricante incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento e todos os meios de acesso e elevatórios (mecânicos ou não), vedações e perimetros de segurança necessários para fazer todos os trabalhos e transportes associados em condições de Segurança e de modo a terem um perfeito acabamento. Inclui todos os meios e equipamentos necessários a um perfeito trabalho.	m2	350,01
2	1.2	Encapsulamento de coberturas de fibrocimento contendo amianto (coberturas onduladas) dos telheiros dos pátios da escola, em todas as suas áreas visíveis (quer superiormente, quer inferiormente, quer lateralmente) - com fornecimento, transporte e aplicação membranas líquidas impermeabilizantes tipo ou equivalente a "CEMBLOK - FILM A" - ficha técnica em anexo - com pelo menos duas demãos (para o encapsulamento deverão ser cumpridas todas as indicações do fabricante (todas as fases e produtos, base e não só, do sistema), incluindo o n.º de demãos (pelo menos duas) e todas as outras indicações) incluindo todos os trabalhos inerentes a um perfeito acabamento e todos os meios de acesso e elevatórios (mecânicos ou não), vedações e perimetros de segurança necessários para fazer todos os trabalhos e transportes associados em condições de Segurança e de modo a terem um perfeito acabamento e por forma a cumprir a legislação em vigor.	m2	350,01