

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Mobilização geral de meios e respetiva desmobilização, tratamento do local, montagem e desmontagem do estaleiro.	vg	1
2	1.2	Processo de licenciamento do furo de captação de água, incluindo pagamento das respetivas taxas.	vg	1
	2	FURO DE PESQUISA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA		
3	2.1	Execução de perfuração vertical a DN 220 mm.	m	100
	3	TRANSFORMAÇÃO DA PESQUISA EM CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA		
4	3.1	Fornecimento e colocação de tubo PVC 140 mm x 12,5 Kg roscado.	m	100
5	3.2	Fornecimento e aplicação de seixo rolado e calibrado (4 m3).	UN	1
6	3.3	Isolamento superficial com compactonite.	SACO	2
7	3.4	Fornecimento e aplicação de tubo PVC 250 UNI 7,5 Kg, para isolamento de águas superficiais.	m	6
8	3.5	Limpeza e desenvolvimento do furo com compressor.	UN	1
	4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO DE BOMBAGEM ATÉ À SAÍDA DO FURO.		
9	4.1	Fornecimento e instalação de eletrobomba submersível, potência até 3HP, tipo "Lowara", ou equivalente, incluindo o fornecimento e aplicação de todos os acessórios, quadro, corda, cabo elétrico, tubo de aspiração em PEAD.	vg	1