

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DIVISÓRIAS		
1	1.1	Fornecimento e aplicação de parede em gesso cartonado com uma placa tipo normal em cada face incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	100
2	1.2	Execução de pintura com tinta plástica, na cor branca, com duas demãos de forma a garantir o bom acabamento das paredes e tectos interiores das novas salas.	m2	332
	2	CARPINTARIAS		
	2.1	Fornecimento e assentamento de conjunto de aro e porta interior de abrir, porta lisa com 35mm de espessura em MDF nas faces com aduela e guarnições de 7x1,5cm em MDF, folheado a carvalho, incluindo puxadorn e dobradiças em aço inox incluindo tratamento de todo conjunto.		
3	2.1.1	1 folha abrir 850x2000mm	UN	4
	3	SERRALHARIAS		
4	3.1	Fornecimento de porta de entrada de aluminios lacado, em painel duplo liso 30mm com fechadura de segurança, com 2 folhas de abrir e bandeira com desenho idêntico à existente em madeira, incluindo remoção da porta existente e todos os trabalhos necessários aao seu perfeito acabamento.	UN	1
	4	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS		
5	4.1	Fornecimento, transporte e montagem de tubagem, cablagem, aparelhagem e equipamentos relativos à adaptação das instalações eléctricas à nova compartimentação, tipo Logus 90 da marca EFAPEL ou equivalente, incluindo mão de obra especializada e meios auxiliares de construção civil, inclui ainda iluminação.	vg	1