

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	NOTA	Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.		
.		Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão licenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas		
.		O Empreiteiro garantirá durante todo o período da obra as condições necessárias para a proteção temporária adequada do edifício, nomeadamente contra a ação da chuva. Ficará ao critério do Empreiteiro a escolha do tipo de proteção que deve ser submetida à aprovação da Fiscalização.		
.		Em cada artigo o empreiteiro já deverá incluir despesas com meios de elevação e de segurança.		
	CAP.0	TRABALHOS PREPARATÓRIOS GERAIS		
	0.1	ESTALEIRO		
	NOTA	A Entidade Executante fica responsável pela requisição e elaboração de todo o processo relativo ao pedido de ocupação de via pública, para implantação do estaleiro e/ou colocação de andaime na via, ficando a seu cargo todo e qualquer custo proveniente dessa solicitação.		
1	0.1.1.	Montagem e desmontagem de Estaleiro, conforme artigo 350º do CPP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de janeiro, incluindo a preservação de elementos existente nas zonas de intervenção durante a execução da obra, vedações, acessos, redes provisórias, a montagem e a desmontagem de andaimes ou plataformas elevatórias, ou ainda de outros sistemas de elevação, se necessários, de modo a dar cumprimento das normas de segurança, quando e onde necessário, recuperação das áreas de estaleiro e a limpeza geral do local no final da obra, seguindo a especificação do Caderno de Encargos.	vg	1
2	0.1.2.	Adaptação do PSS, pelo empreiteiro e de acordo com o D.L. 273/2003, incluindo medidas e meios necessários de forma a implementar o plano de obra, garantindo sempre a utilização de medidas que garantam a segurança dos trabalhos e dos trabalhadores.	vg	1
3	0.1.3.	Elaboração, desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, de acordo com a legislação em vigor, designadamente o DL n. 178/2006, de 5 de setembro, incluindo todos os trabalhos e materiais (acessórios) e equipamentos necessários para o efeito.	vg	1
	NOTA	É obrigatório a apresentação das guias de confirmação do reencaminhamento dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.		
	CAP.1	TRABALHOS NO EXTERIOR DO EDIFÍCIO		
	1.1	ACESSO PRINCIPAL AO EDIFÍCIO		
4	1.1.1	Reconfiguração da inclinação do passeio nas zonas de acesso do edifício, afim de vencer a cota da pedra de soleira existente, incluindo o levantamento, armazenamento das pedras existentes, e a rectificação do pavimento através da compactação do piso, aplicação de uma sub-base de "tout-venant" compactada, colocação de camada de pó de pedra ou areia e assentamento da pedra de calçada posteriormente removida. Encontra-se incluindo a execução de todos os trabalhos e o fornecimento dos materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	21,55
5	1.1.2	Execução "in situ" de boleamento das soleiras existente nas entradas do Serviço Local, incluindo a execução de todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento	ml	3,82
6	1.1.3	Remoção de porta de acesso principal ao edifício, incluindo o fornecimento e montagem de nova porta em alumínio de abertura livre de 90cm e vão fixo, com abertura para o exterior. Encontra-se incluindo neste artigo a execução de todos os trabalhos preparatórios e complementares, acessórios e materiais inerentes à sua boa execução, de acordo com peças escritas e desenhadas.	CJ	1
7	1.1.4	Remoção de porta de acesso lateral, incluindo o fornecimento e montagem de nova porta em alumínio de abertura livre de 90cm, com abertura para o exterior. Encontra-se incluindo neste artigo a execução de todos os trabalhos preparatórios e complementares, acessórios e materiais inerentes à sua boa execução, de acordo com peças escritas e desenhadas.	UN	1
	CAP.2	TRABALHOS NO INTERIOR DO EDIFÍCIO		
	2.1	RÉS-DO-CHÃO		

8	2.1.1	Remoção de todos os equipamentos sanitários, acessórios existentes na I.S. alvo de intervenção, incluindo o tamponamento das redes de águas e esgotos referentes ao lavatório, o transporte dos produtos sobranes a vazadouro autorizado.	vg	1
9	2.1.2	Retificação das ligações de abastecimento de águas e esgotos aos novos equipamentos, incluindo o fornecimento de todas as tubagens e acessórios em dimensões iguais às existentes, tudo de acordo com o especificado em CE	vg	1
10	2.1.3	Revisão da rede de abastecimento de águas e esgotos existentes, incluindo a execução de todos os ensaios e reparações de roturas necessárias.	vg	1
11	2.1.4	Remoção de portas existente no acesso à I.S E sala de atendimento, incluindo o alargamento de vão, remates e pintura, tudo de acordo com as especificações do CE e peças desenhadas.	UN	2
12	2.1.5	Fornecimento e assentamento de Porta de correr para sala atendimento 4, do tipo CANÁRIAS BASIC BRANCA ou equivalente, com calha exterior acessível, incluindo acessórios, fechadura com 2 chaves e puxador tipo 2002 16 da JNF SM REF: 0092002I ou equivalente, tudo de acordo com os desenhos e especificações técnicas.	UN	1
13	2.1.6	Fornecimento e montagem de porta de madeira interior, de acesso à sala de atendimento, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares, acessórios e materiais inerentes à sua boa execução, de acordo com peças escritas e desenhadas	UN	1
14	2.1.7	Reparação geral de paredes e tectos, alegamento e refechamento de fissuras, decapagem da tinta em mau estado e pintura com tinta plástica "Vinil Silk, cor branco, Ref. S 0502-Y da CIN" ou equivalente e c/ aditivo anti-fungos incorporado, aplicada nas demãos necessárias à obtenção de uma perfeita cobertura.	m2	25,5
15	2.1.8	Fornecimento, montagem e ligação de armadura de iluminação estanque, tipo modelo: p/ Lâmpadas de Led T8 de 120cm da Pigmento Acessórios ou quivalente, incluindo todos os acessórios necessários a uma correcta ligação e fixação.	vg	1
NOTA: Fornecimento e colocação de louça sanitária cerâmica branca para deficientes tipo SANITANA, modelo "Deficientes" ou equivalente, incluindo acessórios, fixações, tampas, ligações e todos os trabalhos necessários, de acordo com as recomendações dos fabricantes, os pormenores do projecto e as especificações do Caderno de Encargos				
16	2.1.9	Fornecimento e colocação de Sanita Simples para I.S. Deficientes, do tipo SANITANA, série Móbil ou equivalente, pé com descarga directa e tanque baixo de alimentação inferior, tampo tipo slim para sanita da série Mobil ou equivalente, ligação às redes de água fria e a rede de drenagem através de sifão em aço inox satinado, fixação do aparelho e vedação com silicone. Totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento.	UN	1
17	2.1.10	Fornecimento e colocação de Lavatório na cor branco do tipo SANITANA, série Mobil ou equivalente, incluindo suporte basculante incorporado, bem como o fornecimento e montagem de todos acessórios e materiais necessários ao seu funcionamento, nomeadamente, conjunto de fixação, ralo cromado e ferragens ligações de alimentação flexíveis, ligação às redes de água fria e a rede de drenagem existente, fixação do aparelho e vedação com silicone. Totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento	UN	1
18	2.1.11	Fornecimento e colocação de torneira monocomando de Lavatório, com manípulo clínico cromado tipo Mustang da Bruma ou equivalente, incluindo ligação do equipamento à rede de abastecimento de água e a execução de todos os trabalhos e acessórios e complementares necessários à sua fixação e funcionamento, com respeito pelas indicações dadas pelo fabricante e conforme indicado nas peças desenhadas e condições técnicas	UN	1
19	2.1.12	Fornecimento e colocação de espelho inclinável ajustável do tipo da SANITANA, série Mobilidade Reduzida ou equivalente, incluindo todas as ferragens, materiais necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento	UN	1
20	2.1.13	Fornecimento e colocação de uma barra de apoio basculante 80 e de uma barra de apoio fixa 80 para sanita do tipo da SANITANA ou equivalente, em tubo inox respeitando a norma ISI 304, de diâmetro 40mm e 1,5mm de espessura, incluindo todas as ferragens, materiais necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	2
21	2.1.14	Fornecimento e montagem de sistema de chamada de emergência para WC deficientes de uma zona de chamada, incluindo controlador de chamada, botão para parede com cordão em todo o perímetro da IS, sinalizador Sonoro e luminoso, botão de comando de reset e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.	UN	1
22	2.1.15	Fornecimento e colocação porta piaçaba com fixação à parede em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, com sistema de fecho através de pressão, com as fixações fornecidas pelo fabricante. Corpo tampa e cabo em aço inoxidável AISI 304, inclui kit de fixação à parede e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento.	UN	1
23	2.1.16	Fornecimento e assentamento de dispensador de toalhas e papel industrial, robusto e com características anti-vandalismo , em aço inoxidável AISI 304, acabamento escovado, inclui fecho que permite abrir tampa para enchimento, bem como a execução de todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários ao seu funcionamento, conforme MD e mapa de acabamentos.	UN	1

24	2.1.17	Fornecimento e assentamento de doseador de sabão líquido manual com disposição mural, em aço inoxidável escovado para fixação à parede, incluindo visor de nível de conteúdo, em policarbonato transparente, fechadura para abrir a parte superior da tampa bem como todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários ao seu funcionamento, conforme MD e mapa de acabamentos.	UN	1
25	2.1.18	Fornecimento e assentamento porta rolos de papel higiénico circular de superfície, em aço inox acetinado para rolo industrial, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários ao seu funcionamento, conforme MD e mapa de acabamentos.	UN	1
26	2.1.19	Fornecimento e colocação de caixotes do lixo em aço inox com geometria quadrada em aço inox escovado AISI 304, tudo de acordo com o CE.	m2	1