

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	JARDIM DE INFÂNCIA DE ARAZEDE		
	1.1	Tectos		
1	1.1.1	Fornecimento e execução de Tecto falso. Sistema D112.es Silentboard \"KNAUF\" (12,5+27+27), ou equivalente, constituído por: ESTRUTURA: estrutura metálica de aço galvanizado de mestras primárias 60/27 mm com uma modulação de 1000 mm e suspensas da laje ou elemento de suporte de betão com ancoragens directas com amortecedores anti-vibração de borracha, e varões cada 750 mm, e mestras secundárias fixadas perpendicularmente às mestras primárias com conectores tipo cavalete com uma modulação de 400 mm; PLACAS: uma camada de placas de gesso laminado DFR / EN 520 - 625 / comprimento / 12,5 / com os bordos longitudinais semi-arredondados afinados, Silentboard BV \"KNAUF\". Isolamento: Paineis semi-rígidos de lã mineral, segundo EN 13162, não revestido, de 40 mm de espessura, resistência térmica 1,1 m ² C/W, condutibilidade térmica 0,035 W/(m°C). Incluindo Pintura à cor branco. Incluindo recolocação das placas de sinalética existentes e todos os trabalhos, mão de obra, acessórios e equipamentos necessários	m2	130
	2	JARDIM DE INFÂNCIA DO TOJEIRO		
	2.1	Coberturas		
2	2.1.1	Limpeza de cobertura zona da IS, incluindo substituição de telhas danificadas por telhas iguais às existentes (estimadas em 25% da área) e todos os trabalhos, mão de obra, equipamento, materiais e acessórios necessários.	m2	145
3	2.1.2	Limpeza de cobertura zona do refeitório, incluindo substituição de telhas danificadas por telhas iguais às existentes (estimadas em 25% da área) e todos os trabalhos, mão de obra, equipamento, materiais e acessórios necessários.	m2	137
4	2.1.3	Desmontagem e remoção de painéis de fibrocimento com amianto de cobertura (medida em projeção), por empresa qualificada, em cobertura inclinada de 1 água, embalagem das placas e encaminhamento para operador devidamente autorizado a receber produtos tóxicos, incluindo todos os trabalhos necessários que decorram de legislação específica, remoção de todos os rufos ou remates, sem afetar a estabilidade dos elementos construtivos contíguos e todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários a uma correta execução de todo o conjunto.	m2	6
5	2.1.4	Fornecimento e execução de cobertura em telha lusa cerâmica, incluindo o suporte necessário e adequado e todos os trabalhos, mão de obra, equipamento, materiais e acessórios necessários.	m2	6
	2.2	Tectos		
6	2.2.1	Fornecimento e execução de pintura com tinta aquosa vinílica de acabamento mate na cor branca, a aplicar em tectos interiores, nas demãos necessárias a um bom acabamento, incluindo limpeza prévia e aplicação de primário correspondente ao sistema, de acordo com indicações do fabricante e todos os trabalhos, mão de obra, equipamento, materiais e acessórios necessários.	m2	167
	2.3	Pavimentos		
7	2.3.1	Reparação de pavimento de madeira maciça (sala piso 1) através de lixagem mecânica, eliminando a camada superficial e o verniz deteriorado, e formação posterior de camada de protecção incolor e brilhante composta por uma demão de primário aquoso protector, insecticida, fungicida e termicida, transparente e incolor e duas demãos de acabamento com verniz aquoso a poro fechado incluindo todos os trabalhos, mão de obra, equipamento, materiais e acessórios necessários.	m2	49