

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
	1.1	Mobilização dos materiais, meios humanos e equipamentos, para o local, incluindo a montagem manutenção e desmontagem do estaleiro, necessário para a execução da empreitada adjudicada de acordo com o artigo 350 do DL18/2008. Incluindo fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes.		
	2	GESTÃO DE RESÍDUOS		
	2.1	Triagem, recolha seletiva e transporte a unidade de gestão de resíduos, licenciadas para o efeito de todos os resíduos de construção e demolição gerados durante os processos de demolição e construção, de acordo como DL178/2006, de 5 de Setembro, de 5/09.		
	3	HIGIENE E SEGURANÇA		
	3.1	Implementação de toda a legislação em vigor / normas de higiene e segurança no trabalho.		
1	4	Tubo anelado flexível em paredes de gesso cartonado	ml	145
2	5	Tubo anelado flexível, preto à vista	ml	98
3	6	Tubo VD 25 fixo à vista em abraçadeira	ml	18
4	7	Calha de pavimento efapel, incluindo acessórios OU EQUIVALENTE	ml	66
5	8	Caixa de derivação encastrar em gesso cartonado, incluindo ligadores	UN	18
6	9	Tomada EFAPEL sirius 70 creme, incluindo caixa, encastrar em gesso cartonado, OU EQUIVALENTE	UN	18
7	10	Tomada logus 90 c/tampa, efapel incluindo caixa encastrar em gesso cartonado OU EQUIVALENTE	UN	14
8	11	Cabo FXV 3G1,5, em caminhos técnicos ou entubado	ml	358
9	12	Tomada tripla mosaico para calha DLP LEGRAND ou equivalente	UN	189
	13	Valor		