

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Remoção de Soalho existente no exterior do edifício, incluindo transporte a vazadouro do material sobranter.	m2	16,12
2	2	Remoção das vigas de madeira que suportam o soalho existente, devendo esta remoção ser efetuada por fases, em faixas de largura de cerca de 2 metros.	vg	1
3	3	Fornecimento e colocação de novas vigas de madeira, com tratamento adequado e dimensões iguais às existentes, assentes sobre a laje de betão existente.	vg	1
4	4	Fornecimento e aplicação de soalho em madeira tratada em toda a área do pavimento, assente sobre as novas vigas de madeira.	vg	1
5	5	Verificação e reparação dos esgotos interiores existentes por baixo do pavimento nas Instalações Sanitárias públicas, para eliminação de maus odores reportados pelos utilizadores.	vg	1
6	6	Remoção de vidros existentes na fachada a Sul e todas as estruturas em chapas de MDF(3,821 m).	vg	1
7	7	Viga de fundação	m3	1,04
8	8	Recolocar painéis em chapas de MDF	vg	1
9	9	Fornecimento e montagem de 2 vidros com 2,97 x 1,30 m e placa de MDF.	vg	1
10	10	Remoção de mosaicos de granito existentes nas Wc e corredor de acesso.	m2	21,51
11	11	Execução de caixas de esgotos em cada casa de banho, incluindo fornecimento e colocação de caixas.	vg	1
12	12	Reparação da tubagem	vg	1
13	13	Fornecimento e assentamento de pavimento em casas de banho e corredor em granito Rosa Monção - Polido	m2	21,51
14	14	Desmontagem de luminárias de teto em mau estado e fornecimento e montagem de novas incluindo lâmpadas e ligações necessárias ao seu perfeito funcionamento.	UN	6