

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Implantação, montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra, incluindo manutenção, exploração, conservação, sinalização dos trabalhos, limpeza, segurança, iluminação, andaimes e outros meios necessários e adequados à natureza da empreitada.	UN	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde.	UN	1
3	1.3	Implementação do Plano e Gestão de Resíduos de Construção.	UN	1
4	1.4	Execução de limpeza final da obra.	vg	1
	2	Demolições		
5	2.1	Execução dos trabalhos de demolição do pano exterior de alvenaria de tijolo revestido de 11cm, incluindo a marcação das áreas a reparar, todos os trabalhos manuais para remoção dos materiais do pano de parede com recurso a martelos demolidores leves ou meio manuais. Remoção de eventuais materiais, argamassas, que existam entre o pano interior e exterior a demolir. Limpeza e preparação das superfícies dos elementos estruturais e do pano interior para posterior realização das demais tarefas. Transporte de entulho e materiais sobrados a vazadouro. Trabalhos efetuados sem afectar a estabilidade dos elementos constructivos contíguos, e carga manual para camião ou contentor.	m2	80
	3	Assentamento do novo pano de parede de tijolo ligado e reforçado		
6	3.1	Execução dos trabalhos de reconstrução do novo pano de parede de tijolo armada e ligada aos elementos estruturais (viga e pilar) e ao pano interior, incluindo o custo associado a todos os materiais a utilizar, tijolos, argamassa, armaduras de reforço horizontais, armadura de ligação, materiais para as fixações, bem como outros materiais que o Adjudicatário comprove ser necessário utilizar. Todos trabalhos manuais e de elevação e aplicação dos materiais para a construção da parede incluindo a execução de todos os detalhes indicados no projecto de execução; O preço a fornecer deverá incluir igualmente o transporte de entulho e materiais sobrados a vazadouro. Deve igualmente incluir os custos associados a recolocação das janelas nas devidas posições.	m2	80
	4	Aplicação de reboco tradicional pelo exterior		
7	4.1	Execução de todos os trabalhos de realização do reboco tradicional pelo exterior que inclua as camadas especificadas no caderno de encargos. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correcta realização.	m2	80
	5	Realização da junta de dilatação		
8	5.1	Execução dos trabalhos de reconstrução da junta de dilatação, incluindo os trabalhos prévios de preparação da junta, como reabertura e limpeza, e todos os materiais necessários para a correcta realização. Os materiais devem corresponder aos especificados em projecto de execução. O preço a apresentar pelo Adjudicatário deve ser de acordo com o comprimento de junta a realizar.	ml	4,7
	6	Acabamentos finais (Pintura armada com tela de Nylon)		
9	6.1	Trabalhos de execução de pintura armada com tela de nylon sobre o pano de parede a reconstruir, deverá considerar todos os trabalhos a realizar, incluindo os trabalhos prévios de preparação, e todos os materiais necessários para a correcta realização desta camada final. Os materiais devem ser compatíveis com os especificados no projecto de reabilitação de outubro de 2006.	m2	80
10	6.2	Trabalhos de execução de pintura armada com tela de nylon sobre parede existente, deverá considerar todos os trabalhos a realizar, incluindo os trabalhos prévios de preparação, e todos os materiais necessários para a correcta realização desta camada final.	m2	2831,41