



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo todas as prescrições relativas à implementação e ao Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de Dezembro, c/ alteração da Lei nº 52/2021 de 10 de Agosto), incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem, limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena dos equipamentos e todos os trabalhos associados.	vg	1
2		DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Levantamento do piso de borracha existente, incluindo limpeza e preparação do piso para aplicação de Piso In Situ, execução de furos (+/- Ø 0,02m) equidistantes em // 1,50m para escoamento de águas, (caso não existam), remoção e transporte dos detritos a vazadouro devidamente licenciado	m2	90
4	2.2	Remoção do equipamento existente, constituído por uma torre c/ escorrega e baloiço, c/ transporte a vazadouros devidamente licenciados	UN	1
3		EQUIPAMENTOS		
5	3.1	Fornecimento, transporte e instalação de Estrutura Multifunções, Refª 3042 em Alumínio da \"Soínca, ou equivalente composta por plataforma coberta c/ telhado de 4 águas, escada de marinheiro em plano inclinado para acesso ao 1º andar, escorrega em polietileno c/ altura de saída a 1,40m, baloiço de 2 lugares, acoplado, c/ protecção lateral, Refª 3312 em Alumínio da \"Soínca\" ou equivalente, incluindo execução, aplicação e documentação de acordo c/ Dec.- Lei 397/97 de 27/Dez., alterado pelo 119/2009 de 19/Maio	UN	1
6	3.2	Fornecimento, transporte e instalação de \"Boneco de Mola\" tipo \"Trevol\" Refª 2015 da \"Soínca\" ou equivalente, c/ 2 assentos em HPL incluindo aplicação e documentação de acordo c/ Dec.- Lei 397/97 de 27/Dez., alterado pelo 119/2009 de 19/Maio	UN	1
7	3.3	Fornecimento, transporte e instalação de Balanço de 2 lugares, poste em alumínio, 2 assentos em HPL, Travessão metálico com pré tratamento de metalização e pintura, 2 amortecedores de impactos, do tipo \"Soínca\" Refª 3312, e documentação de acordo de acordo c/ Dec.- Lei 397/97 de 27/Dez., alterado pelo 119/2009 de 19/Maio	UN	1
8	3.4	Fornecimento, transporte e instalação de painel informativo, tipo \"Soínca\" refª 2000, ou equivalente, constituído por postes em madeira de pinho tratado de 85x85mm e placares informativos em acrílico c/ vinil c/ 900x840mm, c/ informações a serem fornecidas pelo dono de obra, de acordo c/ o art.12º do Dec. Lei 203/2015 de 17/Set	UN	1
4		PAVIMENTO		
9	4.1	Fornecimento e aplicação de pavimento de segurança In situ, do tipo SBR de 43mm em da \"Soínca\" ou equivalente, de cor verde ou vermelho, a escolher em obra, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários	m2	90