



MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Empreitada de reparação da cobertura do edifício do arquivo do Largo da Luz - LISBOA	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
CAP.	ÍNDICE				
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
2	REMOÇÃO DA COBERTURA				
3	NOVA COBERTURA				
4	TRABALHOS DE ACABAMENTO FINAL				
5	NOTAS FINAIS				
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS				
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1	Instalação de sistema de segurança provisório com recurso a montagem e desmontagem de linhas de vida provisórias e/ou dispositivos anti queda auto retráteis, para execução dos trabalhos em altura efetuada por mão de obra especializada para o efeito, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores durante a execução dos trabalhos.	m²	288,00		0,00 €
1.2	(A preencher se necessário)				
1.3	(A preencher se necessário)				
2	REMOÇÃO DE COBERTURA DANIFICADA				
2.1	Remoção de material danificado.	m²	288,00		0,00 €
2.2	Transporte e depósito em aterro autorizado efetuado por gestor de resíduos autorizados.	ton	4,30		0,00 €
2.3	Remoção de chapa exterior de cobertura tipo onduline, incluindo, ripado de madeira como elemento de fixação do onduline e eventual lâ de rocha existente com núcleo de isolamento.	m²	288,00		0,00 €
2.4	Demolição do beirado e transporte dos detritos a vazadouro.	ml	70,00		0,00 €
2.5	(A preencher se necessário)				
2.6	(A preencher se necessário)				
2.7	(A preencher se necessário)				
3	NOVA COBERTURA				
3.1	Fornecimento e montagem de novo revestimento idêntico à cobertura existente, incluindo remates de cumeeira e lateral em chapa de aço lacada com 0,5 mm de espessura na cor idêntica ao painel em desenvolvimento máximo de 0,62 m, ou outro adequado.	m²	288,00		0,00 €
3.2	Execução de meio fio com argamassa de cimento e areia.	ml	70,00		0,00 €
3.3	(A preencher se necessário)				
3.4	(A preencher se necessário)				
3.5	(A preencher se necessário)				
4	TRABALHOS DE ACABAMENTO FINAL				
4.1	Limpeza e arrumação final da obra e transporte dos entulhos a vazadouro autorizado.	vg	1,00		0,00 €
4.2	(A preencher se necessário)				
5	NOTAS FINAIS				
5.1	Todas as dimensões colocadas no Mapa de Quantidades e Trabalhos deverão ser retificadas no local.				
TOTAL GERAL (valores sujeitos a IVA à taxa em vigor)					0,00 €