

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
.	.	Intervenção na via pública - Águas Pluviais - Bairro das Tapadas		
1	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção, exploração e desmontagem de estaleiro global da obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessárias de apoio à execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. A desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolições e reposição do terreno e demais instalações provisórias nas condições iniciais.	vg	1
2	1.2	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
3	1.3	Limpeza final com a remoção de lixos, deixando o local pronto para utilizar.	UN	1
2	2	DEMOLIÇÃO PARTE 1		
2.1	2.1	Trabalhos a realizar de acordo com o definido pela fiscalização		
4	2.2	Demolir calçada existente encostada aos muros exteriores das habitações	vg	1
5	2.3	Demolir calçada existente ao pé do campo de futebol para colocação de Caleiras Sumidouras	vg	1
6	2.4	Demolição de sarjeta existente no Bairro, mencionada pela fiscalização.	vg	1
3	3	CONSTRUÇÃO PARTE 1		
7	3.1	Rebocos com argamassa nas paredes exteriores mencionadas pela fiscalização.	vg	1
8	3.2	Colocação de grelhas para as águas pluviais encostadas ao muro de vedação exterior da habitação.	vg	1
9	3.3	Colocação de Tubo PVC de 110 á frente das grelhas para escoamento de águas até á rua da frente.	vg	1
10	3.4	Fornecimento e aplicação de Caleiras Sumidouras 1.00x0.50x0.50, para serem aplicadas na rua do campo de futebol.	vg	1
11	3.5	Construção de uma nova sarjeta, para escoamento de águas.	vg	1
4	4	CALÇADA PARTE 1		
12	4.1	Refazer toda a calçada que se danificar com pedra nova + areão + junta líquida.	vg	1
5	5	DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO PARTE 2		
5.1	5.1	Trabalhos a realizar de acordo com o definido pela fiscalização		
13	5.2	Demolir calçada existente encostada ao passeio onde faz o "redondo".	vg	1
14	5.3	Abertura de "vala" para colocação de Caleiras Sumidouras 1.00x0.50x0.50 na zona do passeio "redondo".	vg	1
15	5.4	Demolição e alargamento da sarjeta existente, mencionada pela fiscalização.	vg	1
16	5.5	Fornecimento e aplicação de Caleiras Sumidouras 1.00x0.50x0.50, para serem aplicadas na zona do passeio "redondo".	vg	1
17	5.6	Abertura de "vala" e demolição de uma parte do muro existente em pedra, em terreno particular, onde ficou danificado com a água.	vg	1
18	5.7	Fornecimento e aplicação de tubo corugado de 400mm, para a "vala" que se irá abrir em terreno particular e arrasamento da mesma.	vg	1
19	5.8	Refazer o muro em pedra que se demolir do terreno particular	vg	1
20	5.9	Fornecimento e aplicação de caixa com tampa + 15metros de tubo de 200	vg	1
21	6	Refazer toda a calçada e passeios que se danificar, aproveitando a pedra existente.	vg	1