

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Rua da Escola Fátima		
	1.1	Pavimentação		
1	1.1.1	Fresagem de pavimento em misturas betuminosas na faixa de rodagem, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, considerando uma espessura média de 5cm, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução dos trabalhos.	m2	285
2	1.1.2	Abertura de caixa com 0,30m de profundidade para saneamento e alargamento de solos na faixa de rodagem, incluindo o seu enchimento com ABGE regado e compactado, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário.	m2	44
3	1.1.3	AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, fresagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes à sua boa execução. Deverá ainda ser considerada a limpeza, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução dos trabalhos.	m2	1980
	2	Travessa dos Poços Fátima		
	2.1	Pavimentação		
4	2.1.1	Fresagem de pavimento em misturas betuminosas na faixa de rodagem, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, considerando uma espessura média de 5cm, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução dos trabalhos.	m2	108
5	2.1.2	Abertura de caixa com 0,30m de profundidade para saneamento e alargamento de solos na faixa de rodagem, incluindo o seu enchimento com ABGE regado e compactado, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. Deverá ainda ser considerado o fornecimento e aplicação camada de betuminoso AC20 bin ligante 50/70 (MB) 0,08 m com a respetiva rega de impregnação, a aplicar nas zonas a intervir. Para efeito do cálculo e medição do volume de escavação, apenas será considerada a dimensão da abertura efetuada, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução dos trabalhos.	m2	64
6	2.1.3	AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, fresagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução Deverá ainda ser considerada a limpeza, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução dos trabalhos.	m2	535
7	2.1.4	Fornecimento e aplicação de ABGE, para alteamento de bermas, executado por camadas sucessivas até atingir as cotas de trabalho, considerando uma espessura média de 0,10m, devidamente regadas e compactadas mecanicamente, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução. (largura 0,5m)	m2	188
	3	Arruamento com início na Rua Principal - Moimento		
	3.1	Pavimentação		
8	3.1.1	Fresagem de pavimento em misturas betuminosas na faixa de rodagem, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, considerando uma espessura média de 5cm, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução dos trabalhos.	m2	12

9	3.1.2	Abertura de caixa com 0,30m de profundidade para saneamento e alargamento de solos na faixa de rodagem, incluindo o seu enchimento com ABGE regado e compactado, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução dos trabalhos.	m2	295
10	3.1.3	AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, frezagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução. Deverá ainda ser considerada a limpeza, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução dos trabalhos.	m2	265
11	3.1.4	Fornecimento e aplicação de ABGE, para alteamento de bermas, executado por camadas sucessivas até atingir as cotas de trabalho, considerando uma espessura média de 0,10m, devidamente regadas e compactadas mecanicamente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. (largura 0,5m), incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução dos trabalhos.	m2	58
4	Acesso ao estacionamento das Pedreiras do Moimento			
4.1	Pavimentação			
12	4.1.1	Fornecimento e aplicação de ABGE para regularização da plataforma, considerando uma espessura média de 0,10m, devidamente regadas e compactadas mecanicamente, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução dos trabalhos.	m2	712
13	4.1.2	AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, frezagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução. Deverá ainda ser considerada a limpeza, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução dos trabalhos.	m2	712
14	4.1.3	Fornecimento e aplicação de ABGE, para alteamento de bermas, executado por camadas sucessivas até atingir as cotas de trabalho, considerando uma espessura média de 0,10m, devidamente regadas e compactadas mecanicamente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. (largura 0,5m), incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução dos trabalhos.	m2	224
5	Aumento da plataforma existente nas Pedreiras do Moimento			
5.1	Pavimentação			
15	5.1.1	Fornecimento e aplicação de ABGE para regularização da plataforma, considerando uma espessura média de 0,10m, devidamente regadas e compactadas mecanicamente, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução dos trabalhos.	m2	600
16	5.1.2	AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, frezagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução. Deverá ainda ser considerada a limpeza, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução dos trabalhos.	m2	600
17	5.1.3	Fornecimento e aplicação de ABGE, para alteamento de bermas, executado por camadas sucessivas até atingir as cotas de trabalho, considerando uma espessura média de 0,10m, devidamente regadas e compactadas mecanicamente, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua boa execução dos trabalhos. (largura 0,5m)	m2	200
6	HIGIENE E SEGURANÇA			
6.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementação das Fichas de Procedimentos de Segurança, implementação e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, mobilização de equipamento, bem como todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos.			