

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
1	1.1.1	Pavimentos nos quartos. Remoção de pavimentos em taco a cutelo, incluindo remoção a vazadouro autorizado. Remoção na totalidade nos quartos 120, 128, 130 e 133	UN	4	Conforme previsto no Caderno de Encargos
2	1.1.2	Pavimentos nos quartos. Remoção de pavimentos em taco a cutelo, incluindo remoção a vazadouro autorizado. Idem no Gabinete do Responsável da Residência	UN	1	Conforme previsto no Caderno de Encargos
3	1.2.1	Pavimentos onde o taco a cutelo foi removido, execução de barramento de base autonivelante, tipo SikaLevel 310, ou equivalente, aplicação de Sarlibase e acabamento com um vinílico imitação de madeira em régua tipo vinil 6mm Lisflooring, ou equivalente, incluindo rodapé em MDF branco com 7cm de altura - Quarto 130	m2	13,21	Conforme previsto no Caderno de Encargos
4	1.2.2	Pavimentos onde o taco a cutelo foi removido, execução de barramento de base autonivelante, tipo SikaLevel 310, ou equivalente, aplicação de Sarlibase e acabamento com um vinílico imitação de madeira em régua tipo vinil 6mm Lisflooring, ou equivalente, incluindo rodapé em MDF branco com 7cm de altura - Quarto 133	m2	13,21	Conforme previsto no Caderno de Encargos
5	1.2.3	Pavimentos onde o taco a cutelo foi removido, execução de barramento de base autonivelante, tipo SikaLevel 310, ou equivalente, aplicação de Sarlibase e acabamento com um vinílico imitação de madeira em régua tipo vinil 6mm Lisflooring, ou equivalente, incluindo rodapé em MDF branco com 7cm de altura - Quarto 120	m2	13,21	Conforme previsto no Caderno de Encargos
6	1.2.4	Pavimentos onde o taco a cutelo foi removido, execução de barramento de base autonivelante, tipo SikaLevel 310, ou equivalente, aplicação de Sarlibase e acabamento com um vinílico imitação de madeira em régua tipo vinil 6mm Lisflooring, ou equivalente, incluindo rodapé em MDF branco com 7cm de altura - Quarto 128	m2	13,21	Conforme previsto no Caderno de Encargos
7	1.2.5	Pavimento Gabinete do Responsável da Residência	m2	22,78	Conforme previsto no Caderno de Encargos
8	2.1	Pinturas: Tetos quartos 128, 130 e 133	m2	39,63	Conforme previsto no Caderno de Encargos
9	2.2	Pinturas: Paredes quartos 128, 130 e 133	m2	80,97	Conforme previsto no Caderno de Encargos
10	3	Aplicação de primário e acabamento com duas a tres demãos de REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL, tipo ISOLPUR PLUS, ou equivalente incluindo a selagem da junta entre a base de duche e a parede	UN	4	Conforme previsto no Caderno de Encargos
11	4.1	Instalação de iluminação do teto exterior da recepção: Fornecimento de painéis compact circular de 110º e 24W	UN	20	Conforme previsto no Caderno de Encargos
12	4.2	Instalação de iluminação do teto exterior da recepção: Aplicação de projetores a partir do circuito interior, incluindo cabos e abertura de furo Ø200mm em contraplacado existente	UN	20	Conforme previsto no Caderno de Encargos
13	5	Remoção do painel de aglomerado existente na parede junto á entrada, incluindo o fornecimento e aplicação de novo painel em MDF hidrófugo, incluindo pintura idêntica ao existente	vg	1	Conforme previsto no Caderno de Encargos